

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
บ้านน้ำเหี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเหี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกสระใหม่ให้มีขนาดปาก กว้าง 55.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,850 ลูกบาศก์เมตร

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

เป็นเงิน 490,800.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายไชยวัฒน์ จันละมุด	นายช่างโยธาอาวุโส
6.2 นายอรุพงษ์ เจริญยศ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
6.3 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ชุดลอกสระเก็บน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเขี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเขี้ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม ขนาดปากกว้าง 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร
 ชุดลอกสระใหม่ ให้มีขนาดปาก กว้าง 55.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
 หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,850 ลูกบาศก์เมตร
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานตากกลางและล้มต้นไม้	5,525.00	ตร.ม.	2.52	13,923.00	
2	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	12,850.00	ลบ.ม.	17.81	228,858.50	
3	งานขนย้ายดิน (แน่น) ระยะทาง 1 กม.	8,680.00	ลบ.ม.	14.05	121,954.00	
4	งานวางท่อ คลส. Ø 0.20 เมตร	16.00	ท่อน	140.00	2,240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				366,975.50	
	FACTOR F. =	1.3375			123,854.23	
	รวมทั้งสิ้น				490,829.73	
6	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
7	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				490,829.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน		490,800.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุรุพงษ์ เจริญยศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ ชุดลอกสระเก็บน้ำ

สถานที่ บ้านน้ำเหี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเหี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชุดลอกสระใหม่ ให้มีขนาดปาก กว้าง 55.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร สลาดเอียง 1 : 2
หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 12,850 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่างานผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนวงงาน รวม 2 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานถากถางและล้มต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานดินชุดด้วยเครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 6,425 ลูกบาศก์เมตร
 - งานขนย้ายดินชุด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 4,340 ลูกบาศก์เมตร
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานดินชุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานขนย้ายดินชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทางวางท่อ คสล และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการรวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการดำเนินการทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด