



สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก บริเวณสำนักงาน อบจ. พช.
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 กำหนดราคากลาง ตามแบบ จำนวน 8 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานต้นทမ်း	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู 1 ขนาด 2.10 x 8.80 ม.	116,090.25		-	- FACTOR F
2	ประตู 2 ขนาด 2.10 x 6.50 ม.	52,940		-	
3	ประตู 3 ขนาด 2.10 x 6.50 ม.	57,510		-	
4	ประตู 4 ขนาด 2.10 x 6.50 ม.	62,510		-	
5	ประตู 5 ขนาด 2.10 x 4.00 ม.	59918.25		-	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
		348,968.50	1.3074	456,241.42	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			456,241.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			456,000.00	
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จินตะมุด)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก บริเวณสำนักงาน อบจ. พช.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง ประตู 1 ขนาด 2.10 x 10.00 ม.								
1.1	ท่อสแตนเลส ศก. 1/2 " ทนฯ 1.2 มม.	51.00	ม.	40.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
1.2	ท่อสแตนเลส ศก. 1 " ทนฯ 1.5 มม.	126.00	ม.	80.00	10,080.00	-	-	10,080.00	
1.3	ท่อสแตนเลส ศก. 1 1/2 " ทนฯ 1.5 มม.	30.05	ม.	130.00	3,906.50	-	-	3,906.50	
1.4	ท่อสแตนเลส ศก. 2 " ทนฯ 1.5 มม.	24.25	ม.	175.00	4,243.75	-	-	4,243.75	
1.5	หัวงัดท่อสแตนเลส ศก. 3/4 " ทนฯ 1.5 มม. ขนาด 15 ซม.	65.00	อัน	70.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
1.6	สกรูไม้สนสีทอง	33.00	อัน	50.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
1.7	บอลกลม ศก. 1 1/2 " ทนฯ 1.5 มม.	254.00	อัน	30.00	7,620.00	-	-	7,620.00	
1.8	ล้อเลื่อนคู่สแตนเลส ศก. 3 " พร้อมเพลลา 4 หุน	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.9	ค่าแรงตัด ประกอบ ตัด เชื่อม	1.00	หน่วย	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.10	เสารับประตูและวางรางพร้อมเหล็กฉาก	1.00	หน่วย	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.11	ป้ายโลโก้ อบจ. สแตนเลสกัดกรด ขนาด 80 ซม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.12	ประตูบานเปิดย่อย พร้อมมือจับ อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.13	งานรื้อถอนเสา คสล. และผนังปูนเดิม	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.14	งานเท เสา คสล ขนาด 0.25 x 2.10 ม.	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
1.15	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	1.00	หน่วย	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.16	งานทาสีตกแต่งประตูเดิมพร้อมส่วนประกอบ	1.00	หน่วย	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานก่อสร้าง							116,090.25	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก บริเวณสำนักงาน อบจ. พช.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง ประตู 2 ขนาด 2.10 x 6.00 ม.								
1.1	ท่อนแตนเลส ศก. 1/2 " หนา 1.2 มม.	33.00	ม.	40.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
1.2	ท่อนแตนเลส ศก. 1 " หนา 1.5 มม.	80.00	ม.	80.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
1.3	ท่อนแตนเลส ศก. 1 1/2 " หนา 1.5 มม.	20.00	ม.	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
1.4	ท่อนแตนเลส ศก. 2 " หนา 1.5 มม.	18.00	ม.	175.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
1.5	ห่วงโด้ท่อนแตนเลส ศก. 3/4 " หนา 1.5 มม.ขนาด 15 ซม.	40.00	อัน	70.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
1.6	ครุโรมันสีทอง	21.00	อัน	50.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
1.7	บอลกลม ศก. 2 " หนา 1.5 มม.	154.00	อัน	30.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
1.8	ล้อเลื่อนคู่สแตนเลส ศก. 3 " พร้อมเพลลา 4 หุน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.9	ค่าแรงตัด ประกอบ ตัด เชื่อม	1.00	หน่วย	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.10	เสารับประตูและวางรางพร้อมเหล็กฉาก	1.00	หน่วย	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.11	ป้ายโลโก้ อบจ สแตนเลสกีดกรด ขนาด 80 ซม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.12	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.13	งานทาสีตกแต่งประตูเดิมพร้อมส่วนประกอบ	1.00	หน่วย	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมงานก่อสร้าง							52,940.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก บริเวณสำนักงาน อบจ. พช.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง ประตู 3 ขนาด 2.10 x 6.50 ม.								
1.1	ท่อนแตนเลส ศก. 1/2 " หนา 1.2 มม.	35.00	ม.	40.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
1.2	ท่อนแตนเลส ศก. 1 " หนา 1.5 มม.	85.00	ม.	80.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
1.3	ท่อนแตนเลส ศก. 1 1/2 " หนา 1.5 มม.	20.00	ม.	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
1.4	ท่อนแตนเลส ศก. 2 " หนา 1.5 มม.	20.00	ม.	175.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1.5	หัวงัดน็อตแตนเลส ศก. 3/4 " หนา 1.5 มม. ขนาด 15 ซม.	44.00	อัน	70.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
1.6	สกรูไม้สีทอง	23.00	อัน	50.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.7	บอลกลม ศก. 1 1/2 " หนา 1.5 มม.	166.00	อัน	30.00	4,980.00	-	-	4,980.00	
1.8	ล้อเลื่อนคู่สแตนเลส ศก. 3 " พร้อมเพลลา 4 ทุน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.9	ค่าแรงตัด ประกอบ ตัด เชื่อม	1.00	หน่วย	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.10	เสารับประตูและวางรางพร้อมเหล็กฉาก	1.00	หน่วย	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.11	ป้ายโลโก้ อบจ. สแตนเลสกัดกรด ขนาด 80 ซม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.12	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	1.00	หน่วย	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.13	งานทาสีตกแต่งประตูเดิมพร้อมส่วนประกอบ	1.00	หน่วย	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานก่อสร้าง							57,510.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก บริเวณสำนักงาน อบจ. พช.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง ประตู 4 ขนาด 2.10 x 6.50 ม.								
1.1	ท่อนแตนเลส ศก. 1/2 " หน้า 1.2 มม.	35.00	ม.	40.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
1.2	ท่อนแตนเลส ศก. 1 " หน้า 1.5 มม.	85.00	ม.	80.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
1.3	ท่อนแตนเลส ศก. 1 1/2 " หน้า 1.5 มม.	20.00	ม.	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
1.4	ท่อนแตนเลส ศก. 2 " หน้า 1.5 มม.	20.00	ม.	175.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
1.5	ท้วงโดนัทสแตนเลส ศก. 3/4 " หน้า 1.5 มม. ขนาด 15 ซม.	44.00	อัน	70.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
1.6	สกรูไม้สนสีทอง	23.00	อัน	50.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
1.7	บอลกลม ศก. 1 1/2 " หน้า 1.5 มม.	166.00	อัน	30.00	4,980.00	-	-	4,980.00	
1.8	ล้อเลื่อนคู่สแตนเลส ศก. 3 " พร้อมเพลลา 4 หุน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.9	ค่าแรงตัด ประกอบ ตัด เชื่อม	1.00	หน่วย	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.10	เสารับประตูและวางรางพร้อมเหล็กฉาก	1.00	หน่วย	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.11	ป้ายโลโก้ อบจ สแตนเลสกัดกรด ขนาด 80 ซม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.12	งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	1.00	หน่วย	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.13	งานรื้อถอนประตูด้านข้างเดิม พร้อมส่วนประกอบ	1.00	หน่วย	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.14	งานปรับปรุงเสาประตูรั้วเดิมพร้อมส่วนประกอบ	1.00	หน่วย	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมงานก่อสร้าง							62,510.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก บริเวณสำนักงาน อบจ. พช.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง ประตู 5 ขนาด 2.10 x 4.00 ม.								
1.1	ท่อนแตนเลส ศก. 1/2 " หนา 1.2 มม.	20.40	ม.	40.00	816.00	-	-	816.00	
1.2	ท่อนแตนเลส ศก. 1 " หนา 1.5 มม.	48.65	ม.	80.00	3,892.00	-	-	3,892.00	
1.3	ท่อนแตนเลส ศก. 1 1/2 " หนา 1.5 มม.	12.05	ม.	130.00	1,566.50	-	-	1,566.50	
1.4	ท่อนแตนเลส ศก. 2 " หนา 1.5 มม.	12.25	ม.	175.00	2,143.75	-	-	2,143.75	
1.5	หัวงัดตันท่อนแตนเลส ศก. 3/4 " หนา 1.5 มม. ขนาด 15 ซม.	26.00	อัน	70.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
1.6	ครุโรมันสีทอง	13.00	อัน	50.00	650.00	-	-	650.00	
1.7	บอลกลม ศก. 1 1/2 " หนา 1.5 มม.	101.00	อัน	30.00	3,030.00	-	-	3,030.00	
1.8	ล้อเลื่อนคู่สแตนเลส ศก. 3 "	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.9	ค่าแรงตัด ประกอบ ตัด เชื่อม	1.00	หน่วย	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
1.10	เสารับประตูและวางราง	1.00	หน่วย	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.11	ป้ายโลโก้ อบจ. สแตนเลสกัดกรด ขนาด 80 ซม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
1.12	งานรื้อถอนเสา คสล. มั่งปุ่น และประตูเหล็กเดิม	1.00	หน่วย	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.13	งานเท เสา คสล ขนาด 0.25 x 2.10 ม. และ ฐานราก	1.00	หน่วย	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	พร้อมก่อผนังอิฐบล็อก ทาสี ติดตั้งเหล็กตัดเดิม								
	รวมงานก่อสร้าง							59,918.25	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันละมุด)

นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า

(นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า – ออก บริเวณสำนักงาน อบจ.พช.

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาด ประตูสแตนเลส จำนวน 5 แห่ง พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่างาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนวงงาน รวม 2 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับปรุง ประตู 1 ขนาด 2.10 x 8.80 ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานปรับปรุง ประตู 3 ขนาด 2.10 x 6.50 ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

เป็นจำนวนเงินร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับปรุง ประตู 2 ขนาด 2.10 x 6.50 ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุง ประตู 4 ขนาด 2.10 x 6.50 ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุง ประตู 5 ขนาด 2.10 x 4.00 ม. พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ ตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญาจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งทำสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรง หรือขั้นตอนการดำเนินการทางวิชาชีพ และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด