



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกุ่ม บ้านทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำร้อน เข็ม
บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลชนไพร อำเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน
คสล.ข้ามคลองกุ่ม บ้านทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำร้อน เข็ม บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลชนไพร อำเภอมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.0 เมตร พร้อม
ถนนเชิงลาดสะพาน และส่วนประกอบอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,363,000.-บาท
(-สามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


1. เป็นนิติบุคคล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลฯ ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,600,000.- บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกสารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือค้ำประกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความค้ำประกันเช่นว่า นั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ **19 เม.ย. 2559** โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 10.00 น. หากผู้ซื้อเอกสารประมูลฯ ไม่ไปดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ซื้อ
เอกสารประมูลฯ ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างเป็นที่ถูกต้องแล้ว จะฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ได้ ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ **29 เม.ย. 2559** ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ สถานที่กลางรับ - เปิดซองศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ **13 พ.ค. 2559** ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุ และทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ **7 เม.ย. 2559** ถึงวันที่ **21 เม.ย. 2559** ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5672-1849 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือทางเว็บไซต์ www.thaimallplaza.com ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ **7 เม.ย. 2559**



(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกุ่ม บ้านทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำร้อน เข้ม บ้านคลองสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดสะพาน และส่วนประกอบอื่น ๆ

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2559
เป็นเงิน 3,363,000.00 บาท

5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสนั่น ไฉนจัน	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	ประธานกรรมการ
6.2 นายสุรพล จำปาวงษ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

วันที่ ๑๓. ๕/๖

๒๕๕๙

๑๖

(นางณัฐวรรณ ธรรมราช)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน อาคาร และงานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกุ่ม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม บ้านคลองสำโรง หมู่ 6 ตำบลซอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 กำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพาน	2,291,027.15	1.2509	2,865,845.86	- FACTOR F
2	งานถนนเชิงลาดสะพาน	372,328.80	1.3365	497,617.44	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายโครงการ	1 ป้าย			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย			- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			3,363,463.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			3,363,000.00	
(สามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ บัญชีโครงการ และบัญชีประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสนั่น โฉนจั่น)
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรพล จำปาวงษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางฉวีวรรณ ธรรมราช)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ขนาดผิวดิน

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกึ่ง


บ้านทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำร้อน เข้ม บ้านคลองสำโรง หมู่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอมือ-
จังหวัดเพชรบูรณ์

กว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

พร้อมถนนเชิงลาดสะพาน และส่วนประกอบอื่น ๆ

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก)	งานสะพาน คสล. ขนาดผิวดินกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 26 เมตร						
1	งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม						
	- เสาเข็มตอก 0.40 x 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร(ตบกลาง)	10.00	ต้น	7,950.00	79,500.00	79,500.00	
	- เสาเข็มตอก 0.40 x 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร(ตบริม)	10.00	ต้น	10,260.00	102,600.00	102,600.00	
	- งานตอกเสาเข็ม	20.00	ต้น	2,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม คสล	20.00	ต้น	400.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานนั่งร้านปั้นจั่น	182.00	ตร.ม.	120.00	21,840.00	21,840.00	
	รวม					251,940.00	
2	งานโครงสร้าง คสล. สะพานพร้อมพื้นเชิงลาดคอสสะพาน และตาดคอนกรีตป้องกันคอสสะพาน						
	- งานขุดดิน	1,650.00	ลบ.ม.	16.64	27,456.00	27,456.00	
	- งานดินขุดถมกลับ	240.00	ลบ.ม.	38.97	9,352.80	9,352.80	
	- งานคอนกรีต ค.3 (C.U.)	165.00	ลบ.ม.	2,441.00	402,765.00	402,765.00	
	- งานเหล็กเสริม						
	RB 6 mm. SR24	119.88	กก.	16.62	1,992.41	1,992.41	
	RB 9 mm. SR24	3,837.31	กก.	15.45	59,286.44	59,286.44	
	DB 12 mm. SD40	932.40	กก.	15.62	14,564.09	14,564.09	
	DB 16 mm. SD40	2,354.20	กก.	15.56	36,631.35	36,631.35	
	DB 25 mm. SD40	9,394.00	กก.	16.59	155,846.46	155,846.46	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก						
	RB 6 mm. SR24 , RB 9 mm. SR24	3,957.19	กก.	4.10	16,224.48	16,224.48	
	DB 12 mm. SD40 , DB 16 mm. SD40	3,286.60	กก.	3.30	10,845.78	10,845.78	
	DB 25 mm. SD40	9,394.00	กก.	2.90	27,242.60	27,242.60	
	ลวดผูกเหล็ก	499.13	กก.	46.26	23,089.92	23,089.92	
	- งานไม้แบบ						
	ไม้แบบ + คร่า	235.00	ลบ.พ.	450.00	105,750.00	105,750.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	469.00	ตร.ม.	133.00	62,377.00	62,377.00	
	ตะปู	58.75	กก.	46.73	2,745.39	2,745.39	
	ไม้แบบค้ำยัน ขนาด 4x5 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	60.00	ต้น	500.00	30,000.00	30,000.00	
	รวม					986,169.72	
3	งานพื้นสะพาน						
	- แผ่นพื้น คอร. ยาว 8.00 เมตร	16.00	แผ่น	25,500.00	408,000.00	408,000.00	
	- แผ่นพื้น คอร. ยาว 10.00 เมตร	8.00	แผ่น	33,500.00	268,000.00	268,000.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้า	18.00	ลบ.ม.	2,441.00	43,938.00	43,938.00	
	- งานเหล็กเสริม						
	RB 9 mm. SR24	778.44	กก.	15.45	12,026.90	12,026.90	

รายการ	จำนวนหน่วย		ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
- ค่าแรงผูกเหล็ก						
RB 9 mm. SR24	778.44	กก.	4.10	3,191.60	3,191.60	
ลวดผูกเหล็ก	23.35	กก.	16.26	379.72	379.72	
รวม					735,536.23	
4 งานทางเท้าสะพานยาว 26.00 เมตร กว้าง 1.00 เมตร 2 มี่ง						
- งานคอนกรีต ค.3 (CU.)	17.00	ลบ.ม.	2,441.00	41,497.00	41,497.00	
- งานเหล็กเสริม						
RB 9 mm. SR24	533.93	กก.	15.45	8,249.22	8,249.22	
DB 12 mm. SD40	310.80	กก.	15.68	4,873.34	4,873.34	
DB 16 mm. SD40	458.20	กก.	15.56	7,129.59	7,129.59	
DB 25 mm. SD40	2,335.40	กก.	16.59	38,744.29	38,744.29	
- ค่าแรงผูกเหล็ก						
RB 9 mm. SR24	533.93	กก.	4.10	2,189.11	2,189.11	
DB 12 mm. SD40 , DB 16 mm. SD40	769.00	กก.	3.30	2,537.70	2,537.70	
DB 25 mm. SD40	2,335.40	กก.	2.90	6,772.66	6,772.66	
ลวดผูกเหล็ก	109.15	กก.	46.26	5,049.27	5,049.27	
- งานไม้แบบ						
ไม้แบบ + เคร่า	52.00	ลบ.ฟ.	450.00	23,400.00	23,400.00	
ค่าแรงไม้แบบ	173.00	ตร.ม.	133.00	23,009.00	23,009.00	
ตะปู	13.00	กก.	46.73	607.49	607.49	
รวม					164,058.68	
5 งานอาคารป้องกันกักรัดเซาะ (200 ตร.ม.)						
- งานปรับแต่งดินชุด	240.00	ตร.ม.	16.64	3,993.60	3,993.60	
- งานคอนกรีต ค.3 (CU.)	33.00	ลบ.ม.	2,441.00	80,553.00	80,553.00	
- งานเหล็กเสริม						
RB 9 mm. SR24	1,402.19	กก.	15.45	21,663.84	21,663.84	
- ค่าแรงผูกเหล็ก						
RB 9 mm. SR24	1,402.19	กก.	4.10	5,748.98	5,748.98	
ลวดผูกเหล็ก	42.07	กก.	46.26	1,945.96	1,945.96	
- งานไม้แบบ						
ไม้แบบ + เคร่า	31.00	ลบ.ฟ.	450.00	13,950.00	13,950.00	
ค่าแรงไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	133.00	13,965.00	13,965.00	
ตะปู	7.75	กก.	46.73	362.16	362.16	
รวม					142,182.53	
6 งานอื่น ๆ						
- ป้ายชื่อสะพาน	2.00	ป้าย	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
- งานทาสีราวสะพาน	4.00	ตร.ม.	285.00	1,140.00	1,140.00	
รวม					11,140.00	
รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน					2,291,027.15	


 (นางณัฐวรรณ ธรรมราช)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

รายการ	จำนวนหน่วย		ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ช) งานถนน คสล.						
- งานดินคันทาง						
กรุยทางถางบ่า (ขนาดเบา)	450.00	ตร.ม.	1.62	729.00	729.00	
งานดินตัด	40.00	ลบ.ม.	38.32	1,532.80	1,532.80	
งานดินถม (จากการขนส่ง)	670.00	ลบ.ม.	110.00	73,700.00	73,700.00	
งานพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น	137.00	ลบ.ม.	170.00	23,290.00	23,290.00	
- งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						
งานผิวจราจร ชนิด คสล.หนา 0.15 เมตร	450.00	ตร.ม.	328.00	147,600.00	147,600.00	
งานไหล่ทาง ชนิด ลูกรัง	16.00	ลบ.ม.	75.00	1,200.00	1,200.00	
งานทรายหยาบรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	492.00	10,824.00	10,824.00	
- งานทางเชื่อม						
งานผิวจราจร ชนิด คสล.หนา 0.15 เมตร	84.00	ตร.ม.	328.00	27,552.00	27,552.00	
งานลูกรังทางเชื่อม	84.00	ลบ.ม.	170.00	14,280.00	14,280.00	
งานทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	492.00	1,968.00	1,968.00	
งานดินถมคันทาง	160.00	ลบ.ม.	110.00	17,600.00	17,600.00	
- งานเบ็ดเตล็ด (ผิวจราจร ชนิด Conerete)						
ไม้แบบหล่อคอนกรีต	12.00	ลบ.ฟ.	355.00	4,260.00	4,260.00	
รอยต่อ Expanition Joint	24.00	ม.	110.00	2,640.00	2,640.00	
รอยต่อ Contraction Joint	18.00	ม.	46.00	828.00	828.00	
รอยต่อ Longitudinal Joint	75.00	ม.	35.00	2,625.00	2,625.00	
Guard rail (ติดตั้งทางตรง)	18.00	ม.	1,400.00	25,200.00	25,200.00	
หลักนำโค้ง	30.00	จุด	550.00	16,500.00	16,500.00	
รวม					372,328.80	
รวมค่างานต้นทุนงานถนน					372,328.80	
FACTOR F. งานสะพาน	1.2509				2,865,845.86	
FACTOR F. งานทาง	1.3365				497,517.44	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,363,463.30	
ป้ายโครงการ	1	ป้าย			-	
ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย			-	
รวมทั้งโครงการเป็นเงิน					3,363,463.30	
ขอตั้งงบประมาณเพียง					3,363,000.00	
(ตัวอักษร)					(สามล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง

หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสนั่น โอนงัน)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรรพล คำแพง)

ลงชื่อ.....

(นายสิริพัฒน์ จิตพจน)

(นางฉวีวรรณ ธรรมราช)

กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองกุ่ม
สถานที่ บ้านทุ่งหินปูน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำร้อน เข้ม บ้านคลองสำโรง ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาด ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดสะพาน และส่วนประกอบอื่นๆ

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่างาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนวงงาน รวม 3 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานปรับพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานโครงสร้างสะพาน คสล. ตอม่อ คสล. ถึงคันรับพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานวางแผ่นพื้น พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทางเท้าสะพาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานกรูยทางถางป่า งานถนนทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานดินตัด - ดินถม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทพื้นสะพานเชิงลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานคาคอนกรีตป้องกันคอสะพาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานผิวจราจร คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการรวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการดำเนินการทางวิชาชีพ และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด