

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ

บ้านหินขาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินขาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกใหม่ มีขนาดพื้นที่ 16,500 ตารางเมตร ลึก 4.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 2

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,370 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559

เป็นเงิน 480,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง  
(แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 6.1 นายสุรพล จำปาวงษ์   | วิศวกรโยธาชำนาญการ          |
| 6.2 นายวิโรจน์ วิชิตนาค | นายช่างสำรวจชำนาญงาน        |
| 6.3 นายสถิต ขวัญแก้ว    | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประเภทงาน ชลประทาน  
ราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
รายละเอียดโครงการ  
ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
สภาพเดิม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 16,500 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร  
ขุดลอกใหม่ มีขนาดพื้นที่ 16,500 ตารางเมตร ลึก 4.50 เมตร ลาดเอียง 1:2  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,370 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	362,153.60	1.3266	480,432.97	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
<b>สรุป</b>	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			480,432.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)		480,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพล จำปาวงศ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ วิชิตนาค)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิต ขวัญแก้ว)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 สภาพเดิม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 16,500 ตารางเมตร ลึก 3.00 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ มีขนาดพื้นที่ 16,500 ตารางเมตร ลึก 4.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 2  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,370 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ  
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	8,530.00	ตร.ม.	2.36	20,130.80	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	11,370.00	ลบ.ม.	16.44	186,922.80	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	10,000.00	ลบ.ม.	13.61	136,100.00	
4	งานปรับปรุงทางรับน้ำเดิม	1.00	แห่ง	19,000.00	19,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				362,153.60	
	FACTOR F. =	1.3266			118,279.37	
	รวมทั้งสิ้น				480,432.97	
5	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				480,432.97	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน		480,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จงตกลงลายมือขอเวบนหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพล จำปาวงศ์)  
 มท.ทว.เยช.ช.น.ญ.ท.ว.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิโรจน์ วิชิตนาค)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิต ขวัญแก้ว)  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน