

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ

บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดสระใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559

เป็นเงิน 481,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง

(แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรพล จำปาวงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ

6.2 นายวิโรจน์ วิชิตนาค นายช่างสำรวจชำนาญงาน

6.3 นายสกลิต ขวัญแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ประเภทงาน ชลประทาน  
 ราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
 รายละเอียดโครงการ  
 ชื่อโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สภาพเดิม ร่องน้ำธรรมชาติ  
 ขุดสระใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2  
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดสระ	363,068.00	1.3266	481,646.01	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
<b>สรุป</b>	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			481,646.01	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	<b>(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)</b>		481,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายสุรพล จำปาวงษ์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายวิโรจน์ วิชิตนาถ)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสกลิต ขวัญแก้ว)  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


## รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ชุดสระเก็บน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
 สภาพเดิม ร่องน้ำธรรมชาติ  
 ชุดสระใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 50.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,850 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ  
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	3,500.00	ตร.ม.	2.36	8,260.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,850.00	ลบ.ม.	16.44	145,494.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	5,000.00	ลบ.ม.	13.61	68,050.00	
4	งานคันดินบดอัดแน่น	1,900.00	ลบ.ม.	38.56	73,264.00	
5	ทางระบายน้ำ คสล.	1.00	แห่ง	68,000.00	68,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				363,068.00	
	FACTOR F. =	1.3266			118,578.01	
	รวมทั้งสิ้น				481,646.01	
6	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				481,646.01	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	481,000.00	

**หมายเหตุ** ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 (นายสุรพล จำปาวงษ์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายวิโรจน์ วิชิตนาค)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสถิต ขวัญแก้ว)  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน