

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองศาลาลาย
บ้านวารีนทร์ หมู่ที่ 14 ตำบลคงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 13.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,480 ลูกบาศก์เมตร
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559
เป็นเงิน 475,000 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคาากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายสุรพล จำปาวงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 6.2 นายอรุพงศ์ เจริญยศ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายสถิต ขวัญแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน ชลประทาน
 ราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียดโครงการ
 ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองศาลาลาย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวาริวงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม มีขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 13.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,480 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	358,184.20	1.3266	475,167.16	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		475,167.16 475,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุรพล จำปาวงศ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอรุพงศ์ เจริญยศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสกลิต ขวัญแก้ว)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ชุดลอกคลองศาลาลาย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวาริวงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคงขุย อำเภอนครแดง จังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม มีขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร
 ชุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 13.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,480 ลูกบาศก์เมตร
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและล้มต้นไม้	12,600.00	ตร.ม.	2.36	29,736.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	16,480.00	ลบ.ม.	16.44	270,931.20	
3	งานตักย้ายดินขุด (แน่น)	5,650.00	ลบ.ม.	10.18	57,517.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				358,184.20	
	FACTOR F. =	1.3266			116,982.96	
	รวมทั้งสิ้น				475,167.16	
4	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				475,167.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		475,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสุรพล จำปาวงศ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอุรุพงษ์ เจริญยศ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสถิต ขวัญแก้ว)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ	ชุดลอกคลองศาลาลาย
สถานที่	บ้านวาริวงษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
สภาพเดิม	มีขนาดปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.00 - 3.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร
ชุดลอกใหม่	ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 13.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 1,260.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,480 ลูกบาศก์เมตร
ระยะเวลาดำเนินการ	กำหนดแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
การจ่ายเงินค่างาน	ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้
จำนวนวงงาน	รวม 1 งวด

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานตากถางและล้มต้นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานดินขุดพร้อมงานขนย้ายดินขุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่
ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง