

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดสระเก็บน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่งโตนใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม พื้นที่ลาดเอียงตามธรรมชาติ
 ขุดสระใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 45.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถมดินและลั่นต้นไม้	2,250.00	ตร.ม.	2.45	5,512.50	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	9,000.00	ลบ.ม.	17.22	154,980.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	6,570.00	ลบ.ม.	13.86	91,060.20	
4	งานบดอัดแน่นคันสระ	1,670.00	ลบ.ม.	40.19	67,117.30	
5	งานทางรับน้ำ คสล.	1.00	แห่ง	32,000.00	32,000.00	
6	งานทางระบายน้ำ คสล.	1.00	แห่ง	24,000.00	24,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,670.00	
	FACTOR 7 -	1.0010			121,692.82	
	รวมทั้งสิ้น				496,362.82	
6	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย		-	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย		-	
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				496,362.82	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	496,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสนั่น โอนจัน)
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุรพล จำปาวงษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน