

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายคลองตาสิงห์
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,100 ลูกบาศก์เมตร
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559
เป็นเงิน 473,000 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคาากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายสนั่น ไฉนจุ่น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 - 6.2 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายสินชัย แก่นสน นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน ชลประทาน
 ราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียดโครงการ
 ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายคลองตาสึงห์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลพุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม มีขนาดปากคลองกว้าง 15.00 - 18.00 เมตร ลึก 1.00 - 2.00 เมตร ยาวประมาณ 500.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,100 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	357,204.00	1.3266	473,866.83	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			473,866.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		473,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสนั่น ไฉนรุ่งน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสินชัย แก่นสน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ชุดลอกหน้าฝายคลองตาสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลพุดซา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สภาพเดิม

มีขนาดปากคลองกว้าง 15.00 - 18.00 เมตร ลึก 1.00 - 2.00 เมตร ยาวประมาณ 500.00 เมตร

ชุดลอกใหม่

ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 20.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,100 ลูกบาศก์เมตร

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	10,000.00	ตร.ม.	2.36	23,600.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	14,100.00	ลบ.ม.	16.44	231,804.00	
3	งานตักย้ายดินขุด (แน่น)	10,000.00	ลบ.ม.	10.18	101,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				357,204.00	
	FACTOR F. =	1.3266			116,662.83	
	รวมทั้งสิ้น				473,866.83	
4	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				473,866.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน		473,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง

หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสนั่น ไฉนจัน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสินชัย แก่นสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน