

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ

บ้านเขาสูง หมู่ที่ 4 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร ลึก 6.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,900 ลูกบาศก์เมตร

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559

เป็นเงิน 479,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง  
(แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสนั่น ไฉนจุ่น หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

6.2 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

6.3 นายสินชัย แก่นสน นายช่างโยธาชำนาญงาน



## รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาสูง หมู่ที่ 4 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
 สภาพเดิม สระเก็บน้ำมีขนาดพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร ลึกประมาณ 2.00 - 3.00 เมตร  
 ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร ลึก 6.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,900 ลูกบาศก์เมตร  
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	1,650.00	ตร.ม.	2.36	3,894.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	11,900.00	ลบ.ม.	16.44	195,636.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	11,900.00	ลบ.ม.	13.61	161,959.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				361,489.00	
	FACTOR F. =	1.3266			118,062.31	
	รวมทั้งสิ้น				479,551.31	
4	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				479,551.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		479,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคาค่านี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายสนั่น ไฉนจุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสินชัย แก่นสน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน