

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองลำเหียง
บ้านสระประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร

- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559

เป็นเงิน 477,000 บาท

- 5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)

- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสนั่น ไฉนจุ่น	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
6.2 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
6.3 นายสินชัย แก่นสน	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
ประเภทงาน	ชลประทาน		
ราคารับจ้างเหมาที่ดินในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย)	20.00 - 20.99	บาท/ลิตร	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดโครงการ			
ชื่อโครงการ	ขุดลอกคลองลำเหียง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสระประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
สภาพเดิม	มีขนาดปากคลองกว้าง 10.00 - 12.00 เมตร ลึก 2.00 - 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร		
ขุดลอกใหม่	ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร		

ลำดับที่	รายการ	รวมคำนวณต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	360,219.00	1.3266	477,866.53	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			477,866.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		477,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสนั่น ไฉนจุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริวัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสินชัย แก่นสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกคลองลำเหียง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระประดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม มีขนาดปากคลองกว้าง 10.00 - 12.00 เมตร ลึก 2.00 - 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร
 ขุดลอกใหม่ ให้มีขนาดปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 640.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานทางป่าและล้มต้นไม้	6,400.00	ตร.ม.	2.36	15,104.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	14,000.00	ลบ.ม.	16.44	230,160.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	7,100.00	ลบ.ม.	13.61	96,631.00	
4	งานตักย้ายดิน (แน่น)	1,800.00	ลบ.ม.	10.18	18,324.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				360,219.00	
	FACTOR F. =	1.3266			117,647.53	
	รวมทั้งสิ้น				477,866.53	
5	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				477,866.53	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		477,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสนั่น ไฉนจั่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสินชัย แก่นสน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน