

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ  
บ้านห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ขนาด สันกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ส.ย. 2560  
เป็นเงิน 504,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - 6.1 นายสนั่น ไฉนงุ่น นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
  - 6.2 นายสุรพล จำปาวงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 6.3 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน



## รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังขาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาด

สันกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางปรับพื้นที่	2,500.00	ตร.ม.	2.48	6,200.00	
2	ค่าขุดดินเปิดหน้าดิน พร้อมขนทิ้ง	360.00	ลบ.ม.	31.29	11,264.40	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้ายทำคัน	4,050.00	ลบ.ม.	31.34	126,927.00	
4	งานบดอัดคันดิน แน่น	3,150.00	ลบ.ม.	40.59	127,858.50	
5	งานวางระบายน้ำ คสล.	30.00	ม.	3,100.00	93,000.00	
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร พร้อมขนทิ้ง	390.00	ลบ.ม.	31.34	12,222.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				377,472.50	
	FACTOR F. =	1.3375			127,396.97	
	รวมทั้งสิ้น				504,869.47	
7	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				504,869.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)		504,000.00	

**หมายเหตุ** ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้างหรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสนั่น ใจนุ่ง)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุรพล จำปาวงษ์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ

สถานที่ บ้านห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังขาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  
ขนาดสันกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่างาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนวงงาน รวม 2 งวด

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานถมกลางและปรับพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร
- งานขุดดิน/ขุดเปิดหน้าดิน ด้วยเครื่องจักร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินขุด ทำคัน พร้อมบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทางระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอนการดำเนินการทางวิชาการ และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด