

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

### 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 75,000,000.-บาท

### 3. ลักษณะงานโดยสังเขป

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงจำนวน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ มีระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ และมีทางเดินเชื่อมอาคาร

### 4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ = ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

เป็นเงิน 76,710,000.-บาท

### 5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
- 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5(ก))
- 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (แบบ ปร.5(ข))
- 5.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.5(พ))
- 5.5 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

### 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 6.1 นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ  | รองปลัด อบจ.พช.       |
| 6.2 นายสุรพล จำปาวงษ์      | วิศวกรโยธาชำนาญการ    |
| 6.3 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์   | นายช่างโยธาชำนาญงาน   |
| 6.4 นายสอนชัย ไสลภูมิ      | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |
| 6.5 นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า | ผู้ช่วยวิศวกรโยธา     |



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า  
 จำนวนราคากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	58,828,782.49	1.2072	71,018,106.22	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			71,018,106.22	
	ตัวอักษร	เจ็ดสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกบาทยี่สิบสองสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	7,228.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	9,825.42 บาท/ตร.ม.			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ  
รองปลัด อบจ.พช.

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุรพล จำปาวงษ์  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายศิริพัฒน์ จตุพจน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสอนชัย ไสลงูมิ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน หน้า  
 คำนำชมราคากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	4,605,100.00	1.07	4,927,457.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,927,457.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายวันเฉลิม เพ็งพินิจ

รองปลัด อบจ.พช.

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุรพล จำปาวงศ์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสิริพัฒน์ จตุพจน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสอนชัย ไสลภูมิ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

## แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามความจำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามความจำเป็นต้องมี  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 แบบ ปร.4 (พ) ที่แนบ มีจำนวน หน้า  
 คำนวณราคากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามความจำเป็นต้องมี	765,000.00	1.00	765,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			765,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ  
รองปลัด อบจ.พช.

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุรพล จำปาวงษ์  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสิริพัฒน์ จตุพจน์  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสอนชัย ไสลภูมิ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายเผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า  
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

## รายละเอียดวงงานและการเบิกจ่าย

โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.พช. กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 420/วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การจ่ายเงินค่างาน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนวงงาน รวม 12/งวด

งวดที่ 1/ เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการตอกเสาเข็มทั้งหมดและงานทดสอบเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างฐานราก ค.ส.ล., เสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2/ เป็นจำนวนเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อพื้นและผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับคานชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้น Post tension ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้น Post tension ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับคานชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้น Post tension ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับคานชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้น Post tension ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับคานชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการหล่อเสา ค.ส.ล. รับคานชั้นดาดฟ้าและชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อคาน - พื้น ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งพื้น Post tension ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงระดับคานชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานโครงสร้างทางลาดและบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐผนัง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม/วงกบเหล็ก)
- ทำการเดินท่องานระบบประปา - น้ำทิ้ง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเดินท่องานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่ออิฐผนัง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม/วงกบเหล็ก)



- ทำการเดินท่องานระบบประปา - น้ำทิ้ง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเดินท่องานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้น ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูกระเบื้องยาง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการกรูกระเบื้อง Porcelain ภายในอาคาร ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนัง GRC ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งราวกันตก ราวบันได ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 195 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 8.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาวางจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้


- ทำการปูหินขัดสำเร็จรูป ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้น ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการปูกระเบื้องยาง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการกรูกระเบื้อง Porcelain ภายในอาคาร ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนัง GRC ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งราวกันตก ราวบันได ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังกระจก ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งวงกบ กรอบบานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเดินสายไฟ, สายระบบสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเดินท่อระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก ชั้นที่ 1 ละชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนงานตกแต่งภายใน)
- ทำการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า และตู้ MDB ชั้นที่ 1 ละชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 225 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา





- งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งผนังกระจก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งวงกบ กรอบบานประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการเดินสายไฟ, สายระบบสื่อสาร และระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการเดินท่อระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นส่วนงานตกแต่งภายใน)
  - ทำการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า และตู้ MDB ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งงานตกแต่งภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานครุภัณฑ์ติดตั้ง)
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 255 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการติดตั้งงานตกแต่งภายใน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งงานตกแต่งภายใน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 290 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นงานสุขภัณฑ์)
  - ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้
- ทำการก่อสร้างงานระบบประปาและสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 7.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้  
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการก่อสร้างถนน ทางเท้า และลานจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างระบบไฟฟ้าบริเวณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างรั้วโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 390 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


งวดที่ 12

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้  
เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างดังนี้

- ทำการติดตั้งครุภัณฑ์สิ่งซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างและรายการสัญญา
- ทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100%

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ - โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ งวดงานตามสัญญากำหนดจ่ายเงินเป็นงวด  
ผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานใดก่อนก็ได้ ไม่ต้องเรียงตามลำดับ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานในงวดนั้นๆ แล้วเสร็จ 100%  
เรียบร้อยแล้วถูกต้อง ยกเว้นงานในงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โดยที่งานงวดที่ 1 เป็นงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง  
ทันทีเมื่อเริ่มงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จ ภายใน 420 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา



## สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

### 1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

- 1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
- 1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
- 1.3 การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้
- 1.4 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
- 1.5 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่สิ้นสุด

### 2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนด

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญา

แล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

## หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาคาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายจ่ายๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้าง หรือประกอบ พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ต่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10St/So$

## หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEOL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อกัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ งานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) เสริมเหล็กงานลาดคอนกรีตเสริม เหล็กรางระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสสะพาน รวมทั้งงานบ่อกัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก อื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อกัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อย สายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$G_o$  = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $A_t$  = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $A_o$  = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $E_t$  = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $E_o$  = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $F_t$  = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $F_o$  = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $ACT$  = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $ACO$  = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $PVC_t$  = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $PVC_o$  = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $GIP_t$  = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $GIP_o$  = ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $PE_t$  = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $PE_o$  = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา  
 $W_t$  = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด  
 $W_o$  = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

### 3.วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มี การปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคา มากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบแสดงรายการ ปีงบประมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ตำแหน่งหัวหน้าโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สรุปรายละเอียดงาน  
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
<b>ส่วนที่ 1. ส่วนงาน(ข)</b>									
1.1	งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง							76,000.00	
1.2	งานโครงสร้าง							13,758,640.39	
1.3	งานสถาปัตยกรรม							16,837,298.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							7,554,703.04	
1.5	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							1,673,931.07	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ							7,030,987.46	
1.7	งานระบบขนส่งมวลชน							3,300,000.00	
1.8	งานผู้สถาปัตยกรรม (ภายในอาคาร)							281,866.00	
1.9	งานตกแต่งภายใน							3,953,082.00	
1.10	งานสิ่งบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ							4,362,274.53	
<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>								<b>58,828,782.49</b>	
<b>ส่วนที่ 2. หมวดงานภูมิทัศน์หรือจัดซื้อ</b>									
	งานภูมิทัศน์สีเขียว ระบุเป็นสัดส่วน ภูมิทัศน์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ภูมิทัศน์ด้วยวัสดุทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง							4,605,100.00	
<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>								<b>4,605,100.00</b>	
<b>ส่วนที่ 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษนอกเหนือจากนี้ (ถ้ามี) (เกิดในราคาขายรวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</b>									
	หมวดค่าใช้จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนงานและประเมินราคาเป็นต้น							765,000.00	
<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>								<b>765,000.00</b>	
<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>								<b>765,000.00</b>	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่ารวมราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาค่าแรง ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง			
2.1	งานโครงสร้างฐานราก									
2.1.1	เสาเข็มเจาะ ๑.60 ยาว 11 ม. รับบนบรรทุกปลอดภัย 110 ตัน/ต้น	77	ต้น	24,000.00	1,848,000.00	-	-	1,848,000.00		
	งานตัดหัวเข็ม ๑ 0.60 ม.	77	ต้น	-	-	600.00	46,200.00	46,200.00		
2.1.2	งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มด้วย Static Load Test									
	- เสาเข็มเจาะ ๑ 0.60 ยาว 11 ม. รับบนบรรทุกปลอดภัย 110 ตัน/ต้น	1	ต้น	-	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00		
2.1.3	งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วย Seismic Test	77	ต้น	-	-	300.00	23,100.00	23,100.00		
2.1.4	งานขุดดิน-ถมดิน	671	ลบ.ม.	-	-	99.00	66,429.00	66,429.00		
2.1.5	ทรายหยาบ	21	ลบ.ม.	536.45	11,265.45	99.00	2,079.00	13,344.45		
2.1.6	คอนกรีตหยาบ	8	ลบ.ม.	1,858.88	14,871.04	398.00	3,184.00	18,055.04		
2.1.7	คอนกรีต กึ่งแข็งปรีะสิ่พกรบอบน้มน้อยกว่า 320 กก./ตรม.	191	ลบ.ม.	2,159.81	412,523.71	485.00	92,635.00	505,158.71		
2.1.8	เหล็กเสริม									
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	649	กก.	21.20	13,758.80	4.10	2,660.9	16,419.70		
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	1,085	กก.	20.95	22,730.75	3.30	3,580.50	26,311.25		
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	648	กก.	21.85	14,158.80	2.90	1,879.20	16,038.00		
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. SD 40	19,218	กก.	24.86	477,759.48	2.90	55,732.20	533,491.68		
2.1.9	ลวดผูกเหล็ก	600	กก.	59.11	35,466.00	-	-	35,466.00		
2.1.10	ไม้แบบ (30%)	113	ตร.ม.	325.00	36,725.00	-	-	36,725.00		
	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	376	ตร.ม.	-	-	115.00	43,240.00	43,240.00		
	ตะปู	28	กก.	52.96	1,482.88	-	-	1,482.88		
	<b>รวมข้อ 2.1</b>							<b>3,409,461.71</b>		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนำมรดกกลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ 25/05/2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
2.3	งานโครงสร้างชั้น 2	253	ตร.ม.	2,159.81	546,431.93	485.00	122,705.00	669,136.93	
2.3.1	คอนกรีต ทำชั้นดาดฟ้าและผนังรอบนอกไม่ต่ำกว่า 320 กก./ตร.ม.								
2.3.2	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	2,504	กก.	21.20	53,084.80	4.10	10,266.40	63,351.20	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	5,757	กก.	20.95	120,609.15	3.30	18,998.10	139,607.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	689	กก.	20.78	14,317.42	3.30	2,273.70	16,591.12	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	2,372	กก.	21.85	51,828.20	2.90	6,878.80	58,707.00	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. SD 40	6,770	กก.	24.86	168,302.20	2.90	19,633.00	187,935.20	
2.3.3	ลวดผูกเหล็ก	542	กก.	59.11	32,037.62	-	-	32,037.62	
2.3.4	ไม้แบบ (30%)	334	ตร.ม.	325.00	108,550.00	-	-	108,550.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1,114	ตร.ม.	-	-	115.00	128,110.00	128,110.00	
2.3.5	ตะปู	83	กก.	52.96	4,395.68	-	-	4,395.68	
2.3.6	ระบบพื้น Post tension	720	ตร.ม.	410.00	295,200.00	-	-	295,200.00	
2.3.7	โครงสร้างเหล็ก								
	- C - 150x75x6.5 mm.	1,731	กก.	28.50	49,333.50	12.00	20,772.00	70,105.50	
	- เหล็กกล่อง - 150x150x6 mm.	1,153	กก.	28.50	32,860.50	12.00	13,836.00	46,696.50	
	- เหล็กกล่อง - 75x75x3.2mm.	1,079	กก.	28.50	30,751.50	12.00	12,948.00	43,699.50	
	- เหล็กกล่อง - 50x50x3 2mm.	1,640	กก.	28.50	46,740.00	12.00	19,680.00	66,420.00	
	- เหล็กกล่อง - 100x50x3.2mm.	376	กก.	28.50	10,716.00	12.00	4,512.00	15,228.00	
	- สังกะสี	217	ตร.ม.	40.00	8,680.00	35.00	7,595.00	16,275.00	
	<b>รวมข้อ 2.3</b>							<b>1,962,046.50</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า: 1/1

วันที่: 25/06/2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
2.4	งานโครงสร้างชั้น 3								
2.4.1	คอนกรีต กัลลิกัดประตึงทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 320 กก./ตรม.	235	ลบ.ม.	2,159.81	507,555.35	485.00	113,975.00	621,530.35	
2.4.2	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	42	กก.	21.09	885.78	4.10	172.20	1,057.98	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	2,406	กก.	21.20	51,007.20	4.10	9,864.60	60,871.80	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	5,757	กก.	20.95	120,609.15	3.30	18,998.10	139,607.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	689	กก.	20.78	14,317.42	3.30	2,273.70	16,591.12	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	2,439	กก.	21.85	53,292.15	2.90	7,073.10	60,365.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. SD 40	7,312	กก.	24.86	181,776.32	2.90	21,204.80	202,981.12	
2.4.3	ลวดผูกเหล็ก	559	กก.	59.11	33,042.49	-	-	33,042.49	
2.4.4	ไม้แบบ (30%)	341	ตร.ม.	325.00	110,825.00	-	-	110,825.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1,136	ตร.ม.	-	-	115.00	130,640.00	130,640.00	
2.4.5	ตะปู	85	กก.	52.96	4,501.60	-	-	4,501.60	
2.4.6	ระบบพื้น Post tension	720	ตร.ม.	410.00	295,200.00	-	-	295,200.00	
2.3.7	โครงสร้างเหล็ก								
	- C - 150x75x6.5 mm.	2,079	กก.	28.50	59,251.50	12.00	24,948.00	84,199.50	
	- เหล็กกล่อง - 150x150x6 mm.	1,283	กก.	28.50	36,565.50	12.00	15,396.00	51,961.50	
	- เหล็กกล่อง - 75x75x3.2mm.	1,079	กก.	28.50	30,751.50	12.00	12,948.00	43,699.50	
	- เหล็กกล่อง - 50x50x3.2mm.	4,099	กก.	28.50	116,821.50	12.00	49,188.00	166,009.50	
	- สังกะสี	324	ตร.ม.	40.00	12,960.00	35.00	11,340.00	24,300.00	
	<b>รวมข้อ 2.4</b>							<b>2,047,383.96</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ : ๒๒/๑๑/๖๕

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาจ้างหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง		
2.5	งานโครงสร้างชั้น 4	285	ลบ.ม.	2,159.81	615,545.85	485.00	138,225.00	753,770.85	
2.5.1	คอนกรีต กึ่งสำเร็จรูปเสริมเหล็กประมาณ 320 กก./ตร.ม.								
2.5.2	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	42	กก.	21.09	885.78	4.10	172.20	1,057.98	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	2,629	กก.	21.20	55,734.80	4.10	10,778.90	66,513.70	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	11,781	กก.	20.95	246,811.95	3.30	38,877.30	285,689.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	344	กก.	20.78	7,148.32	3.30	1,135.20	8,283.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	3,032	กก.	21.85	66,249.20	2.90	8,792.80	75,042.00	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. SD 40	8,978	กก.	24.86	223,193.08	2.90	26,036.20	249,229.28	
2.5.3	ลวดผูกเหล็ก	804	กก.	59.11	47,524.44	-	-	47,524.44	
2.5.4	ไม้แบบ (30%)	377	ตร.ม.	325.00	122,525.00	-	-	122,525.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1,259	ตร.ม.	-	-	115.00	144,785.00	144,785.00	
2.5.5	ตะปู	94	กก.	52.96	4,978.24	-	-	4,978.24	
2.5.6	ระบบพื้น Post tension	783	ตร.ม.	410.00	321,030.00	-	-	321,030.00	
2.5.7	โครงสร้างเหล็ก								
	- C - 150x75x6.5 mm.	3,119	กก.	28.50	88,891.50	12.00	37,428.00	126,319.50	
	- เหล็กกล่อง - 150x150x6 mm.	3,508	กก.	28.50	99,978.00	12.00	42,096.00	142,074.00	
	- เหล็กกล่อง - 100x100x3.2mm.	188	กก.	28.50	5,358.00	12.00	2,256.00	7,614.00	
	- เหล็กกล่อง - 75x75x3.2mm.	1,373	กก.	28.50	39,130.50	12.00	16,476.00	55,606.50	
	- เหล็กกล่อง - 50x50x3.2mm.	5,404	กก.	28.50	154,014.00	12.00	64,848.00	218,862.00	
	- เหล็กกล่อง - 100x50x3.2mm.	1,709	กก.	28.50	48,706.50	12.00	20,508.00	69,214.50	
	- เหล็กกล่อง - 75x45x3.2mm.	2,616	กก.	28.50	74,556.00	12.00	31,392.00	105,948.00	
	- สลักเสริม	674	ตร.ม.	40.00	26,960.00	35.00	23,590.00	50,550.00	
2.5.8	พื้นไม้ขัดสีขนาดหน้า 20 มม.	197	ตร.ม.	328.12	64,639.64	70.00	13,790.00	78,429.64	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาค่าวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาค่าทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	<b>รวมข้อ 2.5</b>								2,935,047.40	
2.6	<b>งานโครงสร้างขั้นสุดท้าย</b>									
2.6.1	คอนกรีต ทำสิ่งยึดประต่องวงกะบ่อไม้เนื้อขาว 320 กก./ตร.ม.	272	ลบ.ม.	2,159.81		587,468.32	485.00	131,920.00	719,388.32	
2.6.2	เหล็กเสริม									
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	70	กก.	21.09		1,476.30	4.10	287.00	1,763.30	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	801	กก.	21.20		16,981.20	4.10	3,284.10	20,265.30	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	10,740	กก.	20.95		225,003.00	3.30	35,442.00	260,445.00	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	168	กก.	20.78		3,491.04	3.30	554.40	4,045.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. SD 40	3,020	กก.	21.85		65,987.00	2.90	8,758.00	74,745.00	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม. SD 40	1,073	กก.	24.86		26,674.78	2.90	3,111.70	29,786.48	
2.6.3	ลวดผูกเหล็ก	476	กก.	59.11		28,136.36	-	-	28,136.36	
2.6.4	ไม้แบบ (30%)	322	ตร.ม.	325.00		104,650.00	-	-	104,650.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1,074	ตร.ม.	-		-	115.00	123,510.00	123,510.00	
2.6.5	ตะปู	80	กก.	52.96		4,236.80	-	-	4,236.80	
2.6.6	ระบบพื้น Post tension	818	ตร.ม.	410.00		335,380.00	-	-	335,380.00	
	<b>รวมข้อ 2.6</b>								<b>1,706,352.00</b>	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตย์กรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน้วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาตัววัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1	งานพื้น								
	F-1 พื้นหินขัดสำเร็จรูปขนาด 0.60 x 0.60 ซม. สีเทา	380	ตร.ม.	600.00	228,000.00	183.00	69,540.00	297,540.00	
	F-2 พื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้องแกรนิตขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวไม่ลื่น	39	ตร.ม.	500.00	19,500.00	184.00	7,176.00	26,676.00	
	F-3 พื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้องแกรนิตขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวไม่ลื่น	123	ตร.ม.	500.00	61,500.00	184.00	22,632.00	84,132.00	
	F-5 พื้น ค.ส.ล. บุแผ่นยางพื้นพื้นดินขนาด 10 M. ความหนา 6 Mm.	41	ตร.ม.	550.00	22,550.00	80.00	3,280.00	25,830.00	
	F-7 พื้น ค.ส.ล. จัดมัน	42	ตร.ม.	96.00	4,032.00	82.00	3,444.00	7,476.00	
	A บัวเชิงผนังขัดสำเร็จรูป ขนาด 10x50 ซม.	113	ม.	100.00	11,300.00	55.00	6,215.00	17,515.00	
2	งานผนัง								
2.1	งานก่ออิฐฉาบปูน								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนชั้นแผ่น	18	ตร.ม.	547.00	9,846.00	167.00	3,006.00	12,852.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	178	ตร.ม.	267.00	47,526.00	89.00	15,842.00	63,368.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน 0.20x0.60x0.075 ม.	300	ตร.ม.	158.00	47,400.00	53.00	15,900.00	63,300.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน 0.20x0.60x0.175 ม.	75	ตร.ม.	376.00	28,200.00	66.00	4,950.00	33,150.00	
2.2	งานวัสดุผิวผนัง								
	ผ.1 ผนังฉาบปูนหนา 7.5 ซม. ยานผิวเรียบ	325	ตร.ม.	63.00	20,475.00	82.00	26,650.00	47,125.00	
	ผ.2 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ยานผิวเรียบ	76	ตร.ม.	63.00	4,788.00	82.00	6,232.00	11,020.00	
	ผ.4 ผนังโครงสร้างกระบอก LAMINATE ความหนากระบอกไม่น้อยกว่า 8 มม.	176	ตร.ม.	3,000.00	528,000.00	-	-	528,000.00	
	ผ.5 ผนังโครงสร้างฉาบผิวเรียบ	11	ตร.ม.	63.00	693.00	82.00	902.00	1,595.00	
	ผ.7 ผนังฉาบปูนหนา 7.5 ซม. ยานผิวเรียบ	0	ตร.ม.	1,800.00	-	-	-	-	รวมติดตั้ง
	ผ.8 ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา 17.5 ซม. ยานผิวเรียบ	95	ตร.ม.	63.00	5,985.00	82.00	7,790.00	13,775.00	
	A ทาสี ACRYLIC สี 100% ฉาบทั้งงาน	562	ตร.ม.	40.00	22,480.00	28.00	15,736.00	38,216.00	
	B ทุยกระเบื้อง Porcelain Homogeneous ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	144	ตร.ม.	450.00	64,800.00	189.00	27,216.00	92,016.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้า 28 : ๒๓

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อแรง		
	<b>รวมข้อ 2</b>								<b>1,437,642.00</b>	
<b>3</b>	<b>งานสีพาดาน</b>									
C1	สีพาดานยี่ห้อเชมอร์ค พนาค 12 มม. โครงเครงเหล็กชุบสังกะสี	385	ตร.ม.	304.00	117,040.00		75.00	28,875.00	145,915.00	
C2	สีพาดานยี่ห้อเชมอร์ค พนาค 12 มม. ชนิดที่ความชื้น โครงเครงเหล็กชุบสังกะสี	47	ตร.ม.	357.00	16,779.00		75.00	3,525.00	20,304.00	
C3	สีพาดานยี่ห้อเชมอร์ค พนาค 12 มม. ชนิดที่ความชื้น พนาค 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	14	ตร.ม.	2,500.00	35,000.00				35,000.00	
C4	สีพาดานยี่ห้อเชมอร์ค พนาค 12 มม. ชนิดที่ความชื้น พนาค 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	50	ตร.ม.	63.00	3,150.00		100.00	5,000.00	8,150.00	
C5	สีพาดานยี่ห้อเชมอร์ค พนาค 12 มม. ชนิดที่ความชื้น พนาค 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	250	ตร.ม.	780.00	195,000.00		52.00	13,000.00	208,000.00	
A	ทาสีอะครีลิค เนื้อ 100% งานไม่โครงเครงเหล็กชุบสังกะสี	452	ตร.ม.	40.00	18,080.00		28.00	12,656.00	30,736.00	
	<b>รวมข้อ 3</b>								<b>448,105.00</b>	
<b>4</b>	<b>งานประตู่ ผนังต่าง</b>									
4.1	งานประตู่									
-	D1	1	ชุด	91,000.00	91,000.00		9,100.00	9,100.00	100,100.00	
-	D2	1	ชุด	18,200.00	18,200.00		1,820.00	1,820.00	20,020.00	
-	D3	1	ชุด	7,700.00	7,700.00		770.00	770.00	8,470.00	
-	D4	1	ชุด	4,000.00	4,000.00		400.00	400.00	4,400.00	
-	D5	1	ชุด	16,000.00	16,000.00		1,600.00	1,600.00	17,600.00	
-	D6	2	ชุด	4,000.00	8,000.00		400.00	800.00	8,800.00	
-	D7	2	ชุด	4,000.00	8,000.00		400.00	800.00	8,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถานีย่อยรวม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 จำนวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
4.2	งานหมั้วต่าง								
-	W1	3	๗๘	16,450.00	49,350.00	1,645.00	4,935.00	54,285.00	
-	W2	1	๗๘	10,850.00	10,850.00	1,085.00	1,085.00	11,935.00	
-	W3	2	๗๘	5,600.00	11,200.00	560.00	1,120.00	12,320.00	
-	W4	1	๗๘	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
-	W12	13	๗๘	4,500.00	58,500.00	450.00	5,850.00	64,350.00	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>314,950.00</b>	
5	งานสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ห้องน้ำ								
-	WC1 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	6	๗๘	9,500.00	57,000.00	450.00	2,700.00	59,700.00	
-	WC2 โถส้วมแบบนั่งราบ (ห้องผู้พิการ)	1	๗๘	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
-	UR1 ไม้ขัดสภาวะชาย หรืออุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ	3	๗๘	8,500.00	25,500.00	450.00	1,350.00	26,850.00	
-	Lav1 อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนคาน์เตอร์	6	๗๘	5,500.00	33,000.00	450.00	2,700.00	35,700.00	
-	Lav2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (ห้องผู้พิการ)	1	๗๘	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
-	T1 ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า	7	๗๘	900.00	6,300.00	103.00	721.00	7,021.00	
-	T ก๊อมน้ำชนิดผนัง	2	๗๘	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
-	H ขอบเขื่อนผ้า	7	๗๘	235.00	1,645.00	70.00	490.00	2,135.00	
-	SP สายฉีดชำระ	7	๗๘	450.00	3,150.00	70.00	490.00	3,640.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ	7	๗๘	550.00	3,850.00	70.00	490.00	4,340.00	
-	M1 กระเบื้อง ขนาด 0.50 x 1.00 m	7	๗๘	1,250.00	8,750.00	250.00	1,750.00	10,500.00	
-	ราวทรงตั้งสำหรับชักโครก	1	๗๘	4,190.00	4,190.00	105.00	105.00	4,295.00	
-	ราวทรงตั้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1	๗๘	8,500.00	8,500.00	105.00	105.00	8,605.00	
-	ราวทรงตั้งทั่วไป	1	๗๘	1,810.00	1,810.00	70.00	70.00	1,880.00	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	6	๗๘	15,000.00	90,000.00			90,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาวัสดุ ( บาท )	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
-	COUNTER TOP แกรนิต ขนาดกว้าง 60 ซม.	5	ม.	3,000.00	15,000.00	1,000.00	5,000.00	20,000.00		
-	COUNTER TOP แกรนิต ขนาดกว้าง 15 ซม.	9	ม.	1,000.00	9,000.00	300.00	2,700.00	11,700.00		
	<b>รวมข้อ 5</b>							<b>297,016.00</b>		
6	งานอื่นๆ									
-	ราวบันได เหล็กทาสี	8	ม.	1,600.00	12,800.00	-	-	12,800.00		
-	ราวบันได สแตนเลส	8	ม.	2,950.00	23,600.00	-	-	23,600.00		
-	ราวกันตก สแตนเลส	35	ม.	2,950.00	103,250.00	-	-	103,250.00		
-	จุกบันไดเซาะร่อง กว้าง 1 ซม. ลึก 0.5 ซม.( 3 เส้น )	43	ม.	-	-	40.00	1,720.00	1,720.00		
-	จุกบันไดยอเส้นเส้นสำเร็จรูป	120	ม.	120.00	14,400.00	40.00	4,800.00	19,200.00		
	<b>รวมข้อ 6</b>							<b>160,570.00</b>		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
 ค่ารวมราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ หนวย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อแรง				
1	งานพื้น										
	F-1 พื้นหินขัดสำเร็จขนาด 0.60 x 0.60 ซม. สีเทา	365	ตร.ม.	600.00	219,000.00	183.00	66,795.00	285,795.00			
	F-2 พื้น ค.ส.ล. กุญแจร่องเทามีขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวไม่ลื่น	45	ตร.ม.	500.00	22,500.00	184.00	8,280.00	30,780.00			
	F-3 พื้น ค.ส.ล. กุญแจร่องเทามีขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวไม่ลื่น	15	ตร.ม.	500.00	7,500.00	184.00	2,760.00	10,260.00			
	F-7 พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน	34	ตร.ม.	96.00	3,264.00	82.00	2,788.00	6,052.00			
	A บัวเจียงผนังหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 10x50 ซม.	172	ม.	100.00	17,200.00	55.00	9,460.00	26,660.00			
2	งานผนัง										
	งานวัสดุก่อผนัง										
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	231	ตร.ม.	267.00	61,677.00	89.00	20,559.00	82,236.00			
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม.	243	ตร.ม.	158.00	38,394.00	53.00	12,879.00	51,273.00			
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.175 ม.	80	ตร.ม.	376.00	30,080.00	66.00	5,280.00	35,360.00			
2.2	งานวัสดุผิวผนัง										
	ผ.1 ผนังอิฐมวลเบา ก้อนหนา 7.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	211	ตร.ม.	63.00	13,293.00	82.00	17,302.00	30,595.00			
	ผ.2 ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ฉาบผิวเรียบ	90	ตร.ม.	63.00	5,670.00	82.00	7,380.00	13,050.00			
	ผ.3 ผนังอิฐขัดมัน 8 ซม. กว. 2 ด้าน เป็นเรียบรอยต่อ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	278	ตร.ม.	650.00	180,700.00	130.00	36,140.00	216,840.00			
	ผ.4 ผนังโครงสร้างกระจก LAMINATE ความหนากระจกไม่น้อยกว่า 8 มม.	265	ตร.ม.	3,000.00	795,000.00	-	-	795,000.00			
	ผ.5 ผนังโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	15	ตร.ม.	63.00	945.00	82.00	1,230.00	2,175.00			
	ผ.6 ผนังกระจกใส ขนาดเนื้อยึดตายหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	23	ตร.ม.	1,350.00	31,050.00	270.00	6,210.00	37,260.00			
	ผ.7 ผนังตกแต่งคอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC รมสีโครง	0	ตร.ม.	1,800.00	-	-	-	-			รวมติดตั้ง
	ผ.8 ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 17.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	108	ตร.ม.	63.00	6,804.00	82.00	8,856.00	15,660.00			
	A วัสดุปูพื้น Porcelain 100% ชนิดกึ่งเงา	718	ตร.ม.	40.00	28,720.00	28.00	20,104.00	48,824.00			
	B กุญแจร่อง Porcelain Homogeneous ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	178	ตร.ม.	450.00	80,100.00	189.00	33,642.00	113,742.00			

แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถานีวิทยุธรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคาตามกลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หมายเหตุ : บ.พ

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
C	ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดได้กลางทั้งไฟ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	49	ตร.ม.	2,500.00	122,500.00	-	-	122,500.00	
D	ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดได้กลางทั้งไฟ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	138	ตร.ม.	2,500.00	345,000.00	-	-	345,000.00	
	ระแนงอะลูมิเนียมทั้งชั้น	71	ตร.ม.	1,200.00	85,200.00	-	-	85,200.00	
	อะลูมิเนียมคอมโพสิตทั้งชั้น	319	ม.	2,000.00	638,000.00	-	-	638,000.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>2,692,715.00</b>	
3	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
C1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. โครงเสริมเหล็กชุบสังกะสี	330	ตร.ม.	304.00	100,320.00	75.00	24,750.00	125,070.00	
C2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. ยึดกันความชื้น โครงเสริมเหล็กชุบสังกะสี	45	ตร.ม.	357.00	16,065.00	75.00	3,375.00	19,440.00	
C3	ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมคอมโพสิต ชนิดได้กลางทั้งไฟ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	14	ตร.ม.	2,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
C4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. ยึดกันความชื้น โครงเสริมเหล็กชุบสังกะสี	58	ตร.ม.	63.00	3,654.00	100.00	5,800.00	9,454.00	
C5	ฝ้ายิปซัม T-BAR ๕๐x๕๐x๖๐ มม. ทนไฟ 12 มม. ยึดขอบทั้งสี่	15	ตร.ม.	780.00	11,700.00	52.00	780.00	12,480.00	
A	ทาสีผนังอะครีลิค ๓% 100% รางบนโครงเสริมเหล็กชุบสังกะสี	395	ตร.ม.	40.00	15,800.00	28.00	11,060.00	26,860.00	
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>228,304.00</b>	
4	<b>งานประตู หน้าต่าง</b>								
4.1	<b>งานประตู</b>								
D5	ประตู	1	พู	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
D6	ประตู	2	พู	4,000.00	8,000.00	400.00	800.00	8,800.00	
D7	ประตู	1	พู	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
D8	ประตู	2	พู	4,000.00	8,000.00	400.00	800.00	8,800.00	
D9	ประตู	1	พู	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
D10	ประตู	3	พู	4,500.00	13,500.00	450.00	1,350.00	14,850.00	
D13	ประตู	1	พู	11,200.00	11,200.00	1,120.00	1,120.00	12,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตย์กรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อ.แก่งเมือง จ.จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานควบคุมราคาทางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาจ้าง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง		
-	D15	1	ซฟ	31,500.00	31,500.00	3,150.00	3,150.00	34,650.00	
-	D16	1	ซฟ	31,150.00	31,150.00	3,115.00	3,115.00	34,265.00	
-	D19	3	ซฟ	4,100.00	12,300.00	410.00	1,230.00	13,530.00	
4.2	งานหน้าต่าง								
-	W1	3	ซฟ	16,450.00	49,350.00	1,645.00	4,935.00	54,285.00	
-	W2	1	ซฟ	10,850.00	10,850.00	1,085.00	1,085.00	11,935.00	
-	W3	2	ซฟ	5,600.00	11,200.00	560.00	1,120.00	12,320.00	
-	W5	1	ซฟ	7,700.00	7,700.00	770.00	770.00	8,470.00	
-	W6	1	ซฟ	9,800.00	9,800.00	980.00	980.00	10,780.00	
-	W10	1	ซฟ	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
-	W11	2	ซฟ	7,700.00	15,400.00	770.00	1,540.00	16,940.00	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>271,645.00</b>	
5	งานสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ห้องน้ำ								
	WC2 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	4	ซฟ	9,500.00	38,000.00	450.00	1,800.00	39,800.00	
	WC2 โถส้วมแบบนั่งราบ (ห้องผู้พิการ)	1	ซฟ	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	WC3 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ (ห้องนายก)	1	ซฟ	11,200.00	11,200.00	450.00	450.00	11,650.00	
	WC4.5 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	2	ซฟ	9,500.00	19,000.00	450.00	900.00	19,900.00	
	UR 1 โถโถส้วมชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบเหล็กกล้า	3	ซฟ	8,500.00	25,500.00	450.00	1,350.00	26,850.00	
	UR 2 โถโถส้วมชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบเหล็กกล้า	3	ซฟ	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	Lav1 อ่างล้างหน้าชนิดล้างจานอัตโนมัติ	7	ซฟ	5,500.00	38,500.00	450.00	3,150.00	41,650.00	
	Lav2 อ่างล้างหน้าชนิดเขาคมนั่ง (ห้องน้ำผู้พิการ)	1	ซฟ	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	I1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	8	ซฟ	900.00	7,200.00	103.00	824.00	8,024.00	
H	ขอแผนหน้า	8	ซฟ	235.00	1,880.00	70.00	560.00	2,440.00	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเสาเข็ม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางย่อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 25/07/2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
1	งานพื้น						
	F-1 พื้นหินขัดสำเร็จขนาด 0.60 x 0.60 ซม. สีเทา	495	ตร.ม.	600.00	297,000.00	183.00	387,585.00
	F-2 พื้น ค.ส.ล. กุญแจเบื้องแกรนิตขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	60	ตร.ม.	500.00	30,000.00	184.00	41,040.00
	F-3 พื้น ค.ส.ล. กุญแจเบื้องแกรนิตขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวมัน	89	ตร.ม.	500.00	44,500.00	184.00	60,876.00
	F-7 พื้น ค.ส.ล. ขัดมัน	36	ตร.ม.	96.00	3,456.00	82.00	6,408.00
	A บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 10x50 ซม.	127	ม.	100.00	12,700.00	55.00	19,685.00
	<b>รวมข้อ 1</b>						<b>515,594.00</b>
2	งานผนัง						
2.1	งานวัสดุก่อผนัง						
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรังผึ้ง	240	ตร.ม.	267.00	64,080.00	89.00	85,440.00
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม.	230	ตร.ม.	158.00	36,340.00	53.00	48,530.00
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.175 ม.	82	ตร.ม.	376.00	30,832.00	66.00	36,244.00
2.2	งานวัสดุผิวผนัง						
	ผ.1 ผนังอิฐมวลเบา ก้อนหนา 7.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	205	ตร.ม.	63.00	12,915.00	82.00	29,725.00
	ผ.2 ผนังก่ออิฐมวลอุดรังผึ้ง ฉาบผิวเรียบ	139	ตร.ม.	63.00	8,757.00	82.00	20,155.00
	ผ.3 ผนังอิฐมวลอุดรังผึ้ง ก้อนหนา 12 มม. กว. 2 ด้าน เก็บเรียบรอยต่อ โครงความทึบสูงสีทะเลสี	62	ตร.ม.	650.00	40,300.00	130.00	48,360.00
	ผ.4 ผนังก่ออิฐมวลอุดรังผึ้ง LAMINATE ความหนากระจกเงาไม่น้อยกว่า 8 มม.	258	ตร.ม.	3,000.00	774,000.00	-	774,000.00
	ผ.5 ผนังก่ออิฐมวลอุดรังผึ้ง	15	ตร.ม.	63.00	945.00	82.00	2,175.00
	ผ.6 ผนังก่ออิฐมวลอุดรังผึ้ง ฉาบผิวเรียบ	240	ตร.ม.	1,350.00	324,000.00	270.00	388,800.00
	ผ.7 ผนังฉาบปูนสีเทา ก้อนหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	0	ตร.ม.	1,800.00	-	-	-
	ผ.8 ผนังก่ออิฐมวลอุดรังผึ้ง ก้อนหนา 17.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	111	ตร.ม.	63.00	6,993.00	82.00	16,095.00
	A ฝ้าฝ้า ARCYLIC น้ 100% ชนิดกึ่งเงา	530	ตร.ม.	40.00	21,200.00	28.00	36,040.00
	B ฝ้าฝ้าฉาบปูน Porcelain Homogeneous ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	202	ตร.ม.	450.00	90,900.00	189.00	129,078.00
	<b>รวมติดตั้ง</b>						



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเสาเข็มกรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง		
	C ฝังยูนิตเข็มคอนกรีต ชนิดได้กลางกันไฟ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	60	ค.ร.ม.	2,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	D ฝังยูนิตเข็มคอนกรีต ชนิดได้กลางกันไฟ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	159	ค.ร.ม.	2,500.00	397,500.00	-	-	397,500.00	
	ระบบยูนิตเชื่อมกับเข็ม	63	ค.ร.ม.	1,200.00	75,600.00	-	-	75,600.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>2,237,742.00</b>	
3	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	452	ค.ร.ม.	304.00	137,408.00	75.00	33,900.00	171,308.00	
	C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 12 มม. ชนิดกันความชื้น โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	60	ค.ร.ม.	357.00	21,420.00	75.00	4,500.00	25,920.00	
	C3 ฝ้าเพดานยูนิตยิปซัมคอนกรีต ชนิดได้กลางกันไฟ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. รวมโครง	14	ค.ร.ม.	2,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	C4 ฝ้าท้อกัน ค.ส.อ.แต่งผิวเรียบ	56	ค.ร.ม.	63.00	3,528.00	100.00	5,600.00	9,128.00	
	C5 ฝ้ายิปซัม T-BAR ชุดชั้นเสียง ขนาด 60x60 ซม. ทนไฟ 12 มม. ชนิดยอบนใบเหล็ก	90	ค.ร.ม.	780.00	70,200.00	52.00	4,680.00	74,880.00	
	A ทดลึ้นอะครีลิก แม้ 100% วางบนโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	532	ค.ร.ม.	40.00	21,280.00	28.00	14,896.00	36,176.00	
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>352,412.00</b>	
4	<b>งานประตู ผนังต่าง</b>								
4.1	งานประตู								
	- D5	1	พู	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	- D6	4	พู	4,000.00	16,000.00	400.00	1,600.00	17,600.00	
	- D8	3	พู	4,000.00	12,000.00	400.00	1,200.00	13,200.00	
	- D9	1	พู	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- D13	5	พู	11,200.00	56,000.00	1,120.00	5,600.00	61,600.00	
	- D13.1	2	พู	13,400.00	26,800.00	1,340.00	2,680.00	29,480.00	
	- D17	2	พู	22,400.00	44,800.00	2,240.00	4,480.00	49,280.00	
	- D18	3	พู	10,500.00	31,500.00	1,050.00	3,150.00	34,650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตย์กรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอมะนัง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อแรง		
-	D19	1	๗๘	4,100.00	4,100.00	410.00	410.00	4,510.00	
4.2	งานผนังต่าง								
-	W1	4	๗๘	16,450.00	65,800.00	1,645.00	6,580.00	72,380.00	
-	W3	2	๗๘	5,600.00	11,200.00	560.00	1,120.00	12,320.00	
-	W5	1	๗๘	7,700.00	7,700.00	770.00	770.00	8,470.00	
-	W6	2	๗๘	9,800.00	19,600.00	980.00	1,960.00	21,560.00	
-	W7	2	๗๘	2,100.00	4,200.00	210.00	420.00	4,620.00	
-	W9	4	๗๘	1,900.00	7,600.00	190.00	760.00	8,360.00	
-	W10	1	๗๘	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
-	W11	2	๗๘	7,700.00	15,400.00	770.00	1,540.00	16,940.00	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>380,270.00</b>	
5	งานสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ห้องน้ำ								
	WC1 โถส้วมชักโครกแบบนั่งรา	10	๗๘	9,500.00	95,000.00	450.00	4,500.00	99,500.00	
	WC3 โถส้วมชักโครกแบบนั่งรา	1	๗๘	11,200.00	11,200.00	450.00	450.00	11,650.00	
	UR 1 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบพัลั่วตัว	6	๗๘	8,500.00	51,000.00	450.00	2,700.00	53,700.00	
	UR 2 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบพัลั่วตัว	1	๗๘	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	Lav1 ย่างล้างหน้าชนิดล้างนํ้ากดอัตโนมัติ	10	๗๘	5,500.00	55,000.00	450.00	4,500.00	59,500.00	
	T1 ก๊อกนํ้าอ่างล้างหน้า	10	๗๘	900.00	9,000.00	103.00	1,030.00	10,030.00	
	H ขอบจานนํ้า	11	๗๘	235.00	2,585.00	70.00	770.00	3,355.00	
	SP สายฉีดชำระ	11	๗๘	450.00	4,950.00	70.00	770.00	5,720.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	11	๗๘	550.00	6,050.00	70.00	770.00	6,820.00	
	M1 กระชก ขนาด 1.90 x 1.00 m	10	๗๘	950.00	9,500.00	190.00	1,900.00	11,400.00	
	M กระชก ขนาด 0.80 x 1.00 m	1	๗๘	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสัจจายกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ดำเนินงานโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	10	ชุด	15,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00		
-	COUNTER TOP แกรนิต ขนาดกว้าง 60 ซม.	10	ม.	3,000.00	30,000.00	1,000.00	10,000.00	40,000.00		
-	COUNTER TOP แกรนิต ขนาดกว้าง 15 ซม.	17	ม.	1,000.00	17,000.00	300.00	5,100.00	22,100.00		
	<b>รวมข้อ 5</b>							<b>480,205.00</b>		
6	งานอื่นๆ									
-	ราวนับไป เพล็กทาสี	12	ม.	1,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00		
-	ราวนับไป สแตนเลส	10	ม.	2,950.00	29,500.00	-	-	29,500.00		
-	ราวนับไป สแตนเลส	31	ม.	2,950.00	91,450.00	-	-	91,450.00		
-	จุ่มกบไม้เจาะร่อง กว้าง 1 ซม. ลึก 0.5 ซม. ( 3 เส้น )	43	ม.	-	-	40.00	1,720.00	1,720.00		
-	จุ่มกบไม้โดยผู้นิยมสำเร็จรูป	48	ม.	120.00	5,760.00	40.00	1,920.00	7,680.00		
	<b>รวมข้อ 6</b>							<b>149,550.00</b>		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคาโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่

วันทศมาส 2565

หน้า : 4 จาก

ลำดับ	งานที่	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1	งานที่									
	F-1	พื้นหินขัดสำเร็จรูปขนาด 0.60 x 0.60 ซม. สีเทา	260	ตร.ม.	600.00	156,000.00	183.00	47,580.00	203,580.00	
	F-2	พื้น ค.ส.ล. ทุกระเบียงกรณีมีขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดผิวไม่ลื่น	78	ตร.ม.	500.00	39,000.00	184.00	14,352.00	53,352.00	
	F-7	พื้น ค.ส.ล. จักรีน	31	ตร.ม.	96.00	2,976.00	82.00	2,542.00	5,518.00	
	A	บัวหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 10x50 ซม.	69	ม.	100.00	6,900.00	55.00	3,795.00	10,695.00	
2	งานที่									
2.1	งานวัสดุเคลือบ									
	-	ผนังอิฐฉาบปูนเคลือบ	40	ตร.ม.	547.00	21,880.00	167.00	6,680.00	28,560.00	
	-	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	324	ตร.ม.	267.00	86,508.00	89.00	28,836.00	115,344.00	
	-	ผนังอิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม.	346	ตร.ม.	158.00	54,668.00	53.00	18,338.00	73,006.00	
	-	ผนังอิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.175 ม.	106	ตร.ม.	376.00	39,856.00	66.00	6,996.00	46,852.00	
2.2	งานวัสดุผิวผนัง									
	ผ.1	ผนังอิฐมวลเบา ก้อนหนา 7.5 ซม. ฉาบฉิมเรียบ	284	ตร.ม.	63.00	17,892.00	82.00	23,288.00	41,180.00	
	ผ.2	ผนังอิฐฉาบปูนฉิมเรียบ ฉาบผิวเรียบ	128	ตร.ม.	63.00	8,064.00	82.00	10,496.00	18,560.00	
	ผ.3	ผนังอิฐฉาบปูน 12 มม. ผิว 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อ โครงสร้างเหล็กทุบลูกเหล็ก	345	ตร.ม.	650.00	224,250.00	130.00	44,850.00	269,100.00	
	ผ.4	ผนังอิฐฉาบปูนจาก LAMINATE ความหนากระจกไม่น้อยกว่า 8 มม.	180	ตร.ม.	3,000.00	540,000.00	-	-	540,000.00	
	ผ.5	ผนังอิฐฉาบปูนฉิมเรียบ	16	ตร.ม.	63.00	1,008.00	82.00	1,312.00	2,320.00	
	ผ.7	ผนังทาสีอะครีลิคสีเทาเข้ม GRC ทั่วโครง	0	ตร.ม.	1,800.00	-	-	-	-	รวมสีต่างๆ
	ผ.8	ผนังอิฐฉาบปูนหนา 17.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	135	ตร.ม.	63.00	8,505.00	82.00	11,070.00	19,575.00	
	A	ทาสี ARCYLIC แด่ 100% ชนิดที่เงา	676	ตร.ม.	40.00	27,040.00	28.00	18,928.00	45,968.00	
	B	ทุกระเบียง Porcelain Homogeneous ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	240	ตร.ม.	450.00	108,000.00	189.00	45,360.00	153,360.00	
	C	ผนังอิฐฉาบปูนเคลือบสี ชนิดได้แสงกันไฟ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ทั่วโครง	86	ตร.ม.	2,500.00	215,000.00	-	-	215,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตย์กรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ค่ารวมราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	D ผังอาคาร 5 ชั้นคอนกรีต หนา 12 ซม. โครงสร้างเหล็ก หนา 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	360	ตร.ม.	2,500.00	900,000.00			900,000.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>2,468,825.00</b>	
3	<b>งานส่วนตอม</b>								
	C1 ฝ้าเพดานยี่สิบเอ็ด หนา 12 มม. โครงสร้างเหล็ก หนา 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	229	ตร.ม.	304.00	69,616.00	75.00	17,175.00	86,791.00	
	C2 ฝ้าเพดานยี่สิบเอ็ด หนา 12 มม. หนักกว่า 2 มม. โครงสร้างเหล็ก หนา 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	78	ตร.ม.	357.00	27,846.00	75.00	5,850.00	33,696.00	
	C3 ฝ้าเพดานยี่สิบเอ็ด หนา 12 มม. หนักกว่า 2 มม. โครงสร้างเหล็ก หนา 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	14	ตร.ม.	2,500.00	35,000.00			35,000.00	
	C4 ฝ้าเพดานยี่สิบเอ็ด หนา 12 มม. หนักกว่า 2 มม. โครงสร้างเหล็ก หนา 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	65	ตร.ม.	63.00	4,095.00	100.00	6,500.00	10,595.00	
	A ทาสีน้ำอะครีลิค หนา 100% ว่างบนโครงเหล็ก หนา 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	337	ตร.ม.	40.00	13,480.00	28.00	9,436.00	22,916.00	
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>188,998.00</b>	
4	<b>งานประตู่ หนา 12 มม.</b>								
4.1	<b>งานประตู่</b>								
	D5	1	พู่	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	D6	4	พู่	4,000.00	16,000.00	400.00	1,600.00	17,600.00	
	D7	1	พู่	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	D8	1	พู่	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	D9	4	พู่	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
4.2	<b>งานหน้าต่าง</b>								
	W1	1	พู่	16,450.00	16,450.00	1,645.00	1,645.00	18,095.00	
	W3	3	พู่	5,600.00	16,800.00	560.00	1,680.00	18,480.00	
	W5	1	พู่	7,700.00	7,700.00	770.00	770.00	8,470.00	
	W6	2	พู่	9,800.00	19,600.00	980.00	1,960.00	21,560.00	
	W7	1	พู่	2,300.00	2,300.00	230.00	230.00	2,530.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสนับสนุน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่ารวมราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า 76 จาก 77

เมื่อวันที่ 25/05/2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	W8	2	ชุด	3,400.00	6,800.00	340.00	680.00	7,480.00	
-	W9	4	ชุด	1,900.00	7,600.00	190.00	760.00	8,360.00	
-	W10	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>151,525.00</b>	
5	<b>งานสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ห้องน้ำ</b>								
	WC1 โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	14	ชุด	9,500.00	133,000.00	450.00	6,300.00	139,300.00	
	WC2 โถส้วมแบบนั่งราบ (ห้องน้ำผู้พิการ)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	UR 1 โถบัสสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อชาวส้ว	6	ชุด	8,500.00	51,000.00	450.00	2,700.00	53,700.00	
	Lav1 อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	13	ชุด	5,500.00	71,500.00	450.00	5,850.00	77,350.00	
	Lav2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (ห้องน้ำผู้พิการ)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	T1 ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	14	ชุด	900.00	12,600.00	103.00	1,442.00	14,042.00	
	H ขอบเขื่อนฝ้า	15	ชุด	235.00	3,525.00	70.00	1,050.00	4,575.00	
	SP สายฉีดชำระ	15	ชุด	450.00	6,750.00	70.00	1,050.00	7,800.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	15	ชุด	550.00	8,250.00	70.00	1,050.00	9,300.00	
	M1 กระเบื้อง ขนาด 0.50 x 1.00 m	14	ชุด	900.00	12,600.00	180.00	2,520.00	15,120.00	
	ราพทรงสี่เหลี่ยมสำหรับชักโครก	1	ชุด	4,190.00	4,190.00	105.00	105.00	4,295.00	
	ราพทรงสี่เหลี่ยมสำหรับอ่างล้างหน้า	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	105.00	105.00	8,605.00	
	ราพทรงตัวทึบ	1	ชุด	1,810.00	1,810.00	70.00	70.00	1,880.00	
	ห้องน้ำสำเร็จรูป	14	ชุด	15,000.00	210,000.00			210,000.00	
	COUNTER TOP แกรนิต ขนาดกว้าง 60 ซม.	13	ม.	3,000.00	39,000.00	1,000.00	13,000.00	52,000.00	
	COUNTER TOP แกรนิต ขนาดกว้าง 15 ซม.	18	ม.	1,000.00	18,000.00	300.00	5,400.00	23,400.00	
	<b>รวมข้อ 5</b>							<b>631,267.00</b>	
6	งานอื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่

ถึงพ.ค.ม. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาค่าแรง ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ				
-	บานไม้ สแตนเลส	17	ม.	2,950.00	50,150.00	-	-	50,150.00	
-	บานไม้โลหะร่อง กว้าง 1 ซม. ลึก 0.5 ซม. ( 3 เส้น )	52	ม.	-	-	40.00	2,080.00	2,080.00	
	<b>รวมข้อ 6</b>							<b>52,230.00</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตย์กรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคาทางสถาปัตย์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๖/๑๒/๒๕๖๕ หน้วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1	งานพื้น								
	F-1 พื้นหินขัดสำเร็จขนาด 0.60 x 0.60 ซม. สีเทา	15	ตร.ม.	600.00	9,000.00	183.00	2,745.00	11,745.00	
	F-6 พื้น ค.ส.ล. ทำระบบกันซึม โพลียูรีเทนบุ้บน ชนิดยืดหยุ่น ทนไฟ 1.2 มม.	785	ตร.ม.	450.00	353,250.00	200.00	157,000.00	510,250.00	
	A บัวฉียงผนังชนิดสำเร็จรูป ขนาด 10x50 ซม.	15	ม.	100.00	1,500.00	55.00	825.00	2,325.00	
	รวมกับคานคานดัด	6	ม.	2,950.00	17,700.00			17,700.00	
2	งานผนัง							542,020.00	
2.1	งานฉาบผิวผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 ม.	130	ตร.ม.	158.00	20,540.00	53.00	6,890.00	27,430.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.175 ม.	40	ตร.ม.	376.00	15,040.00	66.00	2,640.00	17,680.00	
2.2	งานฉาบผิวผนัง								
	ผนังฉาบผิวมวลเบา ก้อนหนา 7.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	130	ตร.ม.	63.00	8,190.00	82.00	10,660.00	18,850.00	
	ผนังฉาบผิวมวลเบา ก้อนหนา 7.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	54	ตร.ม.	63.00	3,402.00	82.00	4,428.00	7,830.00	
	ผนังฉาบผิวมวลเบา ก้อนหนา 7.5 ซม. ฉาบผิวเรียบ	0	ตร.ม.	1,800.00					รวมติดตั้ง
	A ทาสี ARCYLIC เนื้อ 100% ชนิดกึ่งเงา	240	ตร.ม.	40.00	9,600.00	28.00	6,720.00	16,320.00	
	D ผนังฉาบผิวมวลเบาชนิดพิเศษ ชนิดได้เสียงกั้นไฟ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. รวมโครง	86	ตร.ม.	2,500.00	215,000.00			215,000.00	
3	งานฝ้าเพดาน							303,110.00	
	C4 ฝ้ายัดหิน ค.ส.ล. ฉาบผิวเรียบ	26	ตร.ม.	63.00	1,638.00	100.00	2,600.00	4,238.00	
	A ทาสีน้ำยอกว๊อค เนื้อ 100% วางบนโครงคานเหล็กชุบสังกะสี	26	ตร.ม.	40.00	1,040.00	28.00	728.00	1,768.00	
	รวมข้อ 3							6,006.00	
4	งานประอบหน้าต่าง								
4.1	งานประอบหน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเผาโคลยรวม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคาากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง		
-	D14	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
4.2	งานหน้าต่าง								
-	W5	1	ชุด	7,700.00	7,700.00	770.00	770.00	8,470.00	
								13,420.00	












แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565  
 หน้า 2 : 1/1

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง				
1.4	OIL TYPE TRANSFORMER 400 KVA 22KV 400/230V	1	ชุด	300,000.00	300,000.00	15,000.00	15,000.00	315,000.00			
1.5	H.V DEVICE & PROTECTION EQUIPMENT	1	แผง	145,000.00	145,000.00	5,000.00	5,000.00	150,000.00			
1.6	CABLE AND CONDUIT										
	- SAC 70 sq.mm. 25KV	150	เมตร	258.00	38,700.00	60.00	9,000.00	47,700.00			
1.7	ACCESSORIES	1	แผง	53,302.10	53,302.10	13,325.53	13,325.53	66,627.63			
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>622,727.63</b>			
2	<b>แผงจ่ายโหลดตัด</b>										
2.1	MDB										
	- MCCB 3P 630AT/630AF 35KA.I.C.W/GROUND	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	1,000.00	1,000.00	62,000.00			
	- MCCB 3P 160AT/100AF .15KA.I.C.	1	ชุด	6,450.00	6,450.00	100.00	100.00	6,550.00			
	- MCCB 3P 125AT/100AF .15KA.I.C.	1	ชุด	5,530.00	5,530.00	100.00	100.00	5,630.00			
	- MCCB 3P 80AT/100AF .15KA.I.C.	3	ชุด	2,350.00	7,050.00	300.00	300.00	7,350.00			
	- MCCB 3P 63AT/100AF .15KA.I.C.	2	ชุด	2,350.00	4,700.00	200.00	200.00	4,900.00			
	- MCCB 3P 50AT/100AF .15KA.I.C.	1	ชุด	2,350.00	2,350.00	100.00	100.00	2,450.00			
	- MCCB 3P 40AT/100AF .15KA.I.C.	5	ชุด	2,350.00	11,750.00	500.00	500.00	12,250.00			
	- CUBICLE & MEASURING DEVICE	1	แผง	358,028.00	358,028.00	35,000.00	35,000.00	393,028.00			
	- GROUNDING SYSTEM	1	แผง	36,548.64	36,548.64	9,137.16	9,137.16	45,685.80			
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>539,843.80</b>			
3	<b>แผงจ่ายโหลดวงจรย่อย</b>										
3.1	LOAD CENTER										
	- LP11	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00			
3.2	MINIATURE CIRCUIT BREAKER										
	- 1P-25A 6KA.I.C RCBO	3	ตัว	850.00	2,550.00	90.00	90.00	2,820.00			
	- 1P-20A 6KA.I.C	4	ตัว	210.00	840.00	90.00	90.00	1,200.00			



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน แลราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
-	1P-16A 6KA.IC	17	ตัว	210.00	3,570.00	90.00	1,530.00	5,100.00		
-	1P-20A 6KA.IC RCBO	4	ตัว	700.00	2,800.00	110.00	440.00	3,240.00		
3.3	SAFETY SWITCH									
-	ISOLATOR SWITCH 2P+N+E 20A	1	ตัว	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00		
3.4	ACCESSORIES	1	แผง	3,006.00	3,006.00	751.50	751.50	3,757.50		
4	สายเคเบิลและทางเดินสายไฟฟ้า							38,367.50		
4.1	CV CABLE									
-	240 Sq.mm	386	เมตร	924.00	356,664.00	70.00	27,020.00	383,684.00		
4.2	70 Sq.mm	300	เมตร	263.00	78,900.00	50.00	15,000.00	93,900.00		
-	35 Sq.mm	340	เมตร	136.00	46,240.00	40.00	13,600.00	59,840.00		
-	25 Sq.mm	280	เมตร	98.00	27,440.00	30.00	8,400.00	35,840.00		
4.3	IEC 01 CABLE									
-	35 Sq.mm	250	เมตร	136.00	34,000.00	30.00	7,500.00	41,500.00		
-	25 Sq.mm	225	เมตร	96.00	21,600.00	25.00	5,625.00	27,225.00		
-	16 Sq.mm	370	เมตร	61.00	22,570.00	19.00	7,030.00	29,600.00		
-	10 Sq.mm	600	เมตร	39.00	23,400.00	16.00	9,600.00	33,000.00		
-	6 Sq.mm	800	เมตร	24.00	19,200.00	12.00	9,600.00	28,800.00		
-	4 Sq.mm	935	เมตร	14.00	13,090.00	10.00	9,350.00	22,440.00		
-	2.5 Sq.mm	3500	เมตร	9.00	31,500.00	7.00	24,500.00	56,000.00		
-	1.5 Sq.mm	745	เมตร	5.00	3,725.00	5.00	3,725.00	7,450.00		
4.4	NYY CABLE									
-	4 Sq.mm	1560	เมตร	31.00	48,360.00	15.00	23,400.00	71,760.00		
-	2.5 Sq.mm	400	เมตร	23.00	9,200.00	12.00	4,800.00	14,000.00		
4.5	IMC CONDUIT									





แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัว  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว  
 หน่วยงานกลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัว

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หนวย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	โคมส่องป้าย	3	ชุด	2,520.00	7,560.00	115.00	345.00	7,905.00	
-	EMERGENCY LIGHT 2x11W LED	14	ชุด	2,550.00	35,700.00	115.00	1,610.00	37,310.00	
-	EMERGENCY EXIT LED LAMP.	6	ชุด	2,800.00	16,800.00	115.00	690.00	17,490.00	
5.2	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	19,260.00	19,260.00	4,815.00	4,815.00	24,075.00	
<b>รวมข้อ 5</b>									
6	สวิทช์ และ เต้ารับไฟฟ้า							239,790.00	
6.1	สวิทช์								
-	1-Gang SWITH 16A. 250V.	6	ตัว	83.00	498.00	80.00	480.00	978.00	
-	2-Gang SWITCH 16A. 250V	4	ตัว	94.00	376.00	90.00	360.00	736.00	
-	4-Gang SWITCH 16A. 250V	2	ตัว	205.00	410.00	115.00	230.00	640.00	
-	2-WAY 1-Gang SWITCH 16A 250V.2W	1	ตัว	295.00	295.00	90.00	90.00	385.00	
-	SWITCH BOX "SB" FOR OUTDOOR LIGHTING	1	ตัว	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
6.2	เต้ารับไฟฟ้า								
-	SIMPLEX RECEPTACLE	20	ตัว	120.00	2,400.00	110.00	2,200.00	4,600.00	
-	DUPLEX RECEPTACLE	19	ตัว	150.00	2,850.00	110.00	2,090.00	4,940.00	
6.1	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	1,373.70	1,373.70	343.43	343.43	1,717.13	
<b>รวมข้อ 6</b>									
7	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบกราวด์							17,996.13	
7.1	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
-	Bare Copper 70 Sq.mm.	465	เมตร	267.00	124,155.00	44.00	20,460.00	144,615.00	
-	PVC Dia. 25mm.	210	เมตร	38.00	7,980.00	26.00	5,460.00	13,440.00	
-	Test Box PVC.	10	ชุด	1,800.00	18,000.00	645.00	6,450.00	24,450.00	
-	Ground Rod Copper Bond 5/8" x 10 ft.	10	ชุด	920.00	9,200.00	150.00	1,500.00	10,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำขอราคาตก่างโดย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	Exothermic Welding	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	5,700.00	
-	Grounding for Transformer station	1	ชุด	3,260.00	3,260.00	1,000.00	1,000.00	4,260.00	
7.1	ACCESSORIES	1	พม.ก	7,861.60	7,861.60	1,965.40	1,965.40	9,827.00	
	<b>รวมข้อ 7</b>							<b>212,992.00</b>	
<b>8</b>	<b>ระบบโทรศัพท์</b>								
8.1	TELEPHONE TERMINAL CABINET								
-	MDF	1	ตู้	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	
-	PABX (BY OTHER)	1	ตู้	16,500.00	16,500.00	500.00	500.00	17,000.00	
-	TC1	1	ตู้	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
8.2	TELEPHONE CABLE								
-	AP 20P,0.65mm	60	เมตร	132.00	7,920.00	21.00	1,260.00	9,180.00	
-	TPEV 20P,0.65mm	120	เมตร	104.00	12,480.00	20.00	2,400.00	14,880.00	
-	TIEV 2P-0.65 mm.	100	เมตร	9.00	900.00	6.00	600.00	1,500.00	
8.3	TELEPHONE CONDUIT & WIRE WAY								
-	Dia 50mm. HDPE	80	เมตร	53.00	4,240.00	40.00	3,200.00	7,440.00	
-	Dia 25mm. EMT	60	เมตร	168.00	10,080.00	26.00	1,560.00	11,640.00	
-	Dia 20mm. EMT	25	เมตร	64.00	1,600.00	23.00	575.00	2,175.00	
-	Dia 15mm. EMT	50	เมตร	43.00	2,150.00	21.00	1,050.00	3,200.00	
8.4	TELEPHONE OUTLET								
-	2 PAIRS TELEPHONE OUTLET (RU11)	2	ตัว	185.00	370.00	90.00	180.00	550.00	
8.5	ACCESSORIES	1	พม.ก	10,315.00	10,315.00	2,578.75	2,578.75	12,893.75	
	<b>รวมข้อ 8</b>							<b>134,458.75</b>	
<b>9</b>	<b>ระบบแจ้งเตือนไหม้</b>								
9.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL WITH POWER SUPPLY	1	ชุด	125,000.00	125,000.00	5,000.00	5,000.00	130,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคาตกลงโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
9.2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	57,245.00	57,245.00	8,622.00	8,622.00	65,867.00		
9.3	FIRE ALARM TERMINAL BOX	11	ชุด	1,250.00	13,750.00	100.00	1,100.00	14,850.00		
9.4	MORNITOR MODULE	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00		
9.5	DETECTOR									
-	SMOKE DETECTOR	12	ชุด	1,200.00	14,400.00	150.00	1,800.00	16,200.00		
-	HEAT DETECTOR	3	ชุด	900.00	2,700.00	150.00	450.00	3,150.00		
-	MANUAL STATION	4	ชุด	2,540.00	10,160.00	150.00	600.00	10,760.00		
9.6	ALARM DEVICE									
-	FIRE MAIN TELEPHONE OUTLET	2	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00		
-	FIRE ALARM BELL 6"	4	ชุด	2,760.00	11,040.00	300.00	1,200.00	12,240.00		
9.7	FIRE ALARM CABLE									
-	2C- 2.5 Sq.mm. FRC	230	เมตร	38.00	8,740.00	16.00	3,680.00	12,420.00		
-	2.5 Sq.mm. IEC 01	600	เมตร	9.00	5,400.00	7.00	4,200.00	9,600.00		
-	1.5 Sq.mm. IEC 01	625	เมตร	5.00	3,125.00	5.00	3,125.00	6,250.00		
-	TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC	180	เมตร	23.00	4,140.00	7.00	1,260.00	5,400.00		
-	TIEV 4C-0.65mm	115	เมตร	9.00	1,035.00	6.00	690.00	1,725.00		
9.8	CONDUIT &WIRE WAY									
-	Dia 15mm. EMT	534	เมตร	43.00	22,962.00	21.00	11,214.00	34,176.00		
9.9	ACCESSORIES	1	หน่วย	27,637.70	27,637.70	6,909.43	6,909.43	34,547.13		
10	รวมราคาติดตั้งรวม							367,985.13		
10.1	Splitter and TAP-OFF									
-	4 WAY Splitter	1	ตัว	550.00	550.00	80.00	80.00	630.00		
10.2	CABLE									
-	RG-11 COAXIAL CABLE	55	เมตร	46.00	2,530.00	9.00	495.00	3,025.00		

367,985.13

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- RG-6 COAXIAL CABLE	85	เมตร	22.00	1,870.00	7.00	595.00	2,465.00		
10.3	CONDUIT									
	- Dia 20mm.	28	เมตร	64.00	1,792.00	23.00	644.00	2,436.00		
	- Dia 15mm.	43	เมตร	43.00	1,849.00	21.00	903.00	2,752.00		
10.4	TV OUT-LET	6	ตัว	145.00	870.00	50.00	300.00	1,170.00		
10.5	ACCESSORIES	1	พวง	946.10	946.10	236.53	236.53	1,182.63		
	<b>รวมข้อ 10</b>							<b>13,660.63</b>		
11	<b>ระบบโทรทัศน์วงจรปิด</b>									
11.1	CCTV EQUIPMENT									
	- NVR(NETWORK VIDEO RECORDER)	1	ชุด	85,500.00	85,500.00	1,000.00	1,000.00	86,500.00		
	- LED MONITOR 24"	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	15,100.00		
	- POWER SUPPLY	1	ชุด	6,700.00	6,700.00	200.00	200.00	6,900.00		
11.2	COLOUR CCTV CAMERA									
	- CCTV CAMERA 1/3" DOME TYPE CEILING MOUNTED	9	ชุด	6,532.00	58,788.00	500.00	4,500.00	63,288.00		
11.3	CCTV CABLE									
	- CAT 6 UTP CABLE	540	เมตร	16.00	8,640.00	8.00	4,320.00	12,960.00		
11.4	WIRE WAY & CONDUIT									
	- Dia 20mm. EMT	102	เมตร	64.00	6,528.00	23.00	2,346.00	8,874.00		
	- Dia 15mm. EMT	230	เมตร	43.00	9,890.00	21.00	4,830.00	14,720.00		
11.5	ACCESSORIES	1	พวง	19,296.60	19,296.60	4,824.15	4,824.15	24,120.75		
	<b>รวมข้อ 11</b>							<b>232,462.75</b>		
12	<b>ระบบคอมพิวเตอร์</b>									
12.1	DATA RACK 19" 42U	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	1,000.00	1,000.00	46,000.00		
12.2	SWITCH HUB	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00		







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคาตกลงโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า: 1 จาก: 1

วันที่: 25/05/2019

โดย: 25/05/2019

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	LP21	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
-	LP22	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00	
3.2	MINIATURE CIRCUIT BREAKER								
-	1P-20A 6KAIC	6	ตัว	210.00	1,260.00	90.00	540.00	1,800.00	
-	1P-16A 6KAIC	36	ตัว	210.00	7,560.00	90.00	3,240.00	10,800.00	
-	1P-40A 6KAIC RCBO.	1	ตัว	1,250.00	1,250.00	110.00	110.00	1,360.00	
-	1P-20A 6KAIC RCBO	2	ตัว	700.00	1,400.00	110.00	220.00	1,620.00	
3.3	ACCESSORIES	1	พมก	4,347.00	4,347.00	1,086.75	1,086.75	5,433.75	
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>55,013.75</b>	
4	สายเคเบิลและทางเดินสายไฟฟ้า								
4.1	IEC 01 CABLE								
-	4 Sq.mm	862	เมตร	14.00	12,068.00	10.00	8,620.00	20,688.00	
-	2.5 Sq.mm	1723	เมตร	9.00	15,507.00	7.00	12,061.00	27,568.00	
-	1.5 Sq.mm	574	เมตร	5.00	2,870.00	5.00	2,870.00	5,740.00	
4.2	EMT CONDUIT								
-	Dia 20mm.	862	เมตร	64.00	55,168.00	24.00	20,688.00	75,856.00	
-	Dia 15mm.	267	เมตร	43.00	11,481.00	22.00	5,874.00	17,355.00	
4.3	ACCESSORIES	1	พมก	9,709.40	9,709.40	2,427.35	2,427.35	12,136.75	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>159,343.75</b>	
5	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(LIGHTING FIXTURE)								
5.1	โคมไฟฟ้า								
-	TYPE FL T8 1x16W	70	ชุด	250.00	17,500.00	115.00	8,050.00	25,550.00	
-	TYPE T1	3	ชุด	1,780.00	5,340.00	115.00	345.00	5,685.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนำวนราคาตกลงได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาจ้างเหมา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้างเหมา		
-	TYPE D1	12	ชุด	350.00	4,200.00		115.00	1,380.00	5,580.00	
-	TYPE D3	122	ชุด	560.00	68,320.00		115.00	14,030.00	82,350.00	
-	TYPE Down Light	7	ชุด	1,120.00	7,840.00		115.00	805.00	8,645.00	
-	EMERGENCY LIGHT 2x11W LED	10	ชุด	2,550.00	25,500.00		115.00	1,150.00	26,650.00	
-	EMERGENCY EXIT LED LAMP.	4	ชุด	2,800.00	11,200.00		115.00	460.00	11,660.00	
5.2	ACCESSORIES	1	เหมา	12,240.00	12,240.00		3,060.00	3,060.00	15,300.00	
<b>รวมข้อ 5</b>										
6	สวิทช์ และ เต้ารับไฟฟ้า								181,420.00	
6.1	สวิทช์									
-	1-Gang SWITCH 16A. 250V.	10	ตัว	83.00	830.00		80.00	800.00	1,630.00	
-	2-Gang SWITCH 16A. 250V.	8	ตัว	94.00	752.00		90.00	720.00	1,472.00	
-	4-Gang SWITCH 16A. 250V.	4	ตัว	205.00	820.00		115.00	460.00	1,280.00	
-	2-WAY 1-Gang SWITCH 16A. 250V.2W	2	ตัว	295.00	590.00		90.00	180.00	770.00	
6.2	เต้ารับไฟฟ้า									
-	SIMPLEX RECEPTACLE	14	ตัว	120.00	1,680.00		110.00	1,540.00	3,220.00	
-	DUPLIX RECEPTACLE	24	ตัว	150.00	3,600.00		110.00	2,640.00	6,240.00	
-	DUPLIX RECEPTACLE FLOOR OUTLET WITH GROUND	3	ตัว	289.00	867.00		110.00	330.00	1,197.00	
6.3	ACCESSORIES	1	เหมา	1,370.85	1,370.85		342.71	342.71	1,713.56	
<b>รวมข้อ 6</b>										
8	ระบบโทรศัพท์								17,522.56	
8.1	TC2	1	ตู้	3,500.00	3,500.00		500.00	500.00	4,000.00	
8.2	TELEPHONE CABLE									
-	TPEV 20P-0.65mmH	40	เมตร	104.00	4,160.00		20.00	800.00	4,960.00	
-	TIEV 2P-0.65 mm.	675	เมตร	9.00	6,075.00		6.00	4,050.00	10,125.00	
8.3	TELEPHONE CONDUIT &WIPE WAY									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คํานวณราคาทางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	- Dia 20mm. EMT	55	เมตร	64.00	3,520.00	23.00	1,265.00	4,785.00	
	- Dia 15mm. EMT	338	เมตร	43.00	14,534.00	21.00	7,098.00	21,632.00	
8.4	TELEPHONE OUTLET								
	- 2 PAIRS TELEPHONE OUTLET (RU11)	6	ตัว	185.00	1,110.00	90.00	540.00	1,650.00	
	- 2 PAIRS TELEPHONE FLOOR OUTLET (RU11)	3	ตัว	185.00	555.00	90.00	270.00	825.00	
8.5	ACCESSORIES	1	พม่า	3,345.40	3,345.40	5,000.00	5,000.00	8,345.40	
9	<b>ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>							<b>56,322.40</b>	
9.1	DETECTOR								
	- SMOKE DETECTOR	22	ชุด	1,200.00	26,400.00	150.00	3,300.00	29,700.00	
	- HEAT DETECTOR	4	ชุด	900.00	3,600.00	150.00	600.00	4,200.00	
	- MANUAL STATION	2	ชุด	2,500.00	5,080.00	150.00	300.00	5,380.00	
9.2	ALARM DEVICE								
	- FIRE MAIN TELEPHONE OUTLET	2	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	- FIRE ALARM BELL 6"	4	ชุด	2,760.00	11,040.00	300.00	1,200.00	12,240.00	
9.3	FIRE ALARM CABLE								
	- 2C- 2.5 Sq.mm. FRC	64	เมตร	38.00	2,432.00	16.00	1,024.00	3,456.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC 01	1132	เมตร	9.00	10,188.00	7.00	7,924.00	18,112.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC 01	566	เมตร	5.00	2,830.00	5.00	2,830.00	5,660.00	
	- TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC	64	เมตร	23.00	1,472.00	7.00	448.00	1,920.00	
	- TIEV 4C-0.65mm	64	เมตร	9.00	576.00	6.00	384.00	960.00	
9.4	CONDUIT & WIRE WAY								
	- Dia 15mm. EMT	453	เมตร	43.00	19,479.00	21.00	9,513.00	28,992.00	
9.5	ACCESSORIES	1	พม่า	8,429.70	8,429.70	2,107.43	2,107.43	10,537.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่ารวมราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน้า: ๖

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
10	<b>ระบบเสาคอนกรีตโทรทัศน์รวม</b> <b>รวมข้อ 9</b>							122,957.13		
10.1	Splitter and TAP-OFF									
	- 4 WAY Splitter	3	ตัว	550.00	1,650.00	80.00	240.00	1,890.00		
10.2	CABLE									
	- RG-6 COAXIAL CABLE	241	เมตร	22.00	5,302.00	7.00	1,687.00	6,989.00		
10.3	CONDUIT									
	- Dia 15mm.	121	เมตร	43.00	5,203.00	21.00	2,541.00	7,744.00		
10.4	TV OUT-LET	9	ตัว	145.00	1,305.00	50.00	450.00	1,755.00		
10.5	ACCESSORIES	1	แผง	1,346.00	1,346.00	336.50	336.50	1,682.50		
11	<b>ระบบโทรทัศน์วงจรปิด</b> <b>รวมข้อ 10</b>							20,060.50		
11.1	CCTV EQUIPMENT									
	- LED MONITOR 24"	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	15,100.00		
11.2	COLOUR CCTV CAMERA									
	- CCTV CAMERA 1/3" DOME TYPE CEILING MOUNED	3	ชุด	6,532.00	19,596.00	500.00	1,500.00	21,096.00		
11.3	CCTV CABLE									
	- CAT 6 UTP CABLE	560	เมตร	16.00	8,960.00	8.00	4,480.00	13,440.00		
11.4	WIRE WAY & CONDUIT									
	- Dia 15mm: EMT	230	เมตร	43.00	9,890.00	21.00	4,830.00	14,720.00		
11.5	ACCESSORIES	1	แผง	5,344.60	5,344.60	1,336.15	1,336.15	6,680.75		
12	<b>ระบบคอมพิวเตอร์</b> <b>รวมข้อ 11</b>							71,036.75		







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ตำแหน่งราคากลางโดย

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	LP31	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	19,500.00	
-	LP32	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00	
3.2	MINIATURE CIRCUIT BREAKER								
-	1P-20A 6KA IC	8	ตัว	210.00	1,680.00	90.00	720.00	2,400.00	
-	1P-16A 6KA IC	30	ตัว	210.00	6,300.00	90.00	2,700.00	9,000.00	
-	1P-20A 6KA IC RCBO.	1	ตัว	700.00	700.00	110.00	110.00	810.00	
3.3	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	4,068.00	4,068.00	1,017.00	1,017.00	5,085.00	
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>51,295.00</b>	
4	สายป้อนและทางเดินสายไฟฟ้า								
4.1	IEC 01 CABLE								
-	4 Sqmm	862	เมตร	14.00	12,068.00	10.00	8,620.00	20,688.00	
-	2.5 Sqmm	1723	เมตร	9.00	15,507.00	7.00	12,061.00	27,568.00	
-	1.5 Sqmm	574	เมตร	5.00	2,870.00	5.00	2,870.00	5,740.00	
4.2	EMT CONDUIT								
-	Dia 20mm.	862	เมตร	64.00	55,168.00	24.00	20,688.00	75,856.00	
-	Dia 15mm.	267	เมตร	43.00	11,481.00	22.00	5,874.00	17,355.00	
4.3	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	9,709.40	9,709.40	2,427.35	2,427.35	12,136.75	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>159,343.75</b>	
5	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(LIGHTING FIXTURE)								
5.1	โคมไฟฟ้า								
-	TYPE FL T8 1x16W	12	ชุด	250.00	3,000.00	115.00	1,380.00	4,380.00	
-	TYPE T1	3	ชุด	1,780.00	5,340.00	115.00	345.00	5,685.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคาจากภาษีโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	TYPE T3	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	115.00	115.00	2,415.00	
-	TYPE D1	24	ชุด	350.00	8,400.00	115.00	2,760.00	11,160.00	
-	TYPE D3	136	ชุด	560.00	76,160.00	115.00	15,640.00	91,800.00	
-	TYPE Down Light	11	ชุด	1,120.00	12,320.00	115.00	1,265.00	13,585.00	
-	EMERGENCY LIGHT 2x11W LED	12	ชุด	2,500.00	30,600.00	115.00	1,380.00	31,980.00	
-	EMERGENCY EXIT LED LAMP.	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	115.00	345.00	8,745.00	
5.2	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	14,352.00	14,352.00	3,588.00	3,588.00	17,940.00	
<b>รวมข้อ 5</b>									
6	สวิทช์ และ เต้ารับไฟฟ้า							<b>187,690.00</b>	
6.1	สวิทช์								
-	1-Gang SWITCH 16A. 250V.	10	ตัว	85.00	850.00	80.00	800.00	1,650.00	
-	2-Gang SWITCH 16A. 250V.	5	ตัว	94.00	470.00	90.00	450.00	920.00	
-	4-Gang SWITCH 16A. 250V.	5	ตัว	205.00	1,025.00	115.00	575.00	1,600.00	
-	2-WAY 1-Gang SWITCH 16A. 250V 2W	2	ตัว	295.00	590.00	90.00	180.00	770.00	
6.2	เต้ารับไฟฟ้า								
-	SIMPLEX RECEPTACLE	15	ตัว	120.00	1,800.00	110.00	1,650.00	3,450.00	
-	DUPLEX RECEPTACLE	22	ตัว	150.00	3,300.00	110.00	2,420.00	5,720.00	
-	DUPLEX RECEPTACLE FLOOR OUTLET WITH GROUND	3	ตัว	289.00	867.00	110.00	330.00	1,197.00	
6.3	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	1,332.30	1,332.30	333.08	333.08	1,665.38	
<b>รวมข้อ 6</b>									
8	ระบบโทรศัพท์							<b>16,952.38</b>	
8.1	TC3	1	ตู้	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
8.2	TELEPHONE CABLE								
-	TPEV 20P-0.65mm	40	เมตร	104.00	4,160.00	20.00	800.00	4,960.00	
-	TIEV 2P-0.65 mm.	675	เมตร	9.00	6,075.00	6.00	4,050.00	10,125.00	
8.3	TELEPHONE CONDUIT & WIRE WAY								

แบบแสดงรายการ บรืณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงำนเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคาโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง		
	- Dia 20mm. EMT	55	เมตร	64.00	3,520.00	23.00	1,265.00	4,785.00		
	- Dia 15mm. EMT	338	เมตร	43.00	14,534.00	21.00	7,098.00	21,632.00		
8.4	TELEPHONE OUTLET									
	- 2 PAIRS TELEPHONE OUTLET (RU11)	6	ตัว	185.00	1,110.00	90.00	540.00	1,650.00		
	- 2 PAIRS TELEPHONE FLOOR OUTLET (RU11)	3	ตัว	185.00	555.00	90.00	270.00	825.00		
8.5	ACCESSORIES	1	หน่วย	3,345.40	3,345.40	5,000.00	5,000.00	8,345.40		
9	<b>ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>							<b>56,322.40</b>		
9.1	DETECTOR									
	- SMOKE DETECTOR	25	ชุด	1,200.00	30,000.00	150.00	3,750.00	33,750.00		
	- HEAT DETECTOR	7	ชุด	900.00	6,300.00	150.00	1,050.00	7,350.00		
	- MANUAL STATION	2	ชุด	2,540.00	5,080.00	150.00	300.00	5,380.00		
9.2	ALARM DEVICE									
	- FIRE MAIN TELEPHONE OUTLET	2	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00		
	- FIRE ALARM BELL 6"	4	ชุด	2,760.00	11,040.00	300.00	1,200.00	12,240.00		
9.3	FIRE ALARM CABLE									
	- 2C- 2.5 Sq.mm. FRC	64	เมตร	38.00	2,432.00	16.00	1,024.00	3,456.00		
	- 2.5 Sq.mm. IEC 01	932	เมตร	9.00	8,388.00	7.00	6,524.00	14,912.00		
	- 1.5 Sq.mm. IEC 01	466	เมตร	5.00	2,330.00	5.00	2,330.00	4,660.00		
	- TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC	58	เมตร	23.00	1,334.00	7.00	406.00	1,740.00		
	- TIEV 4C-0.65mm	58	เมตร	9.00	522.00	6.00	348.00	870.00		
9.4	CONDUIT 8WIRE WAY									
	- Dia 15mm. EMT	373	เมตร	43.00	16,039.00	21.00	7,833.00	23,872.00		
9.5	ACCESSORIES	1	หน่วย	8,466.50	8,466.50	2,116.63	2,116.63	10,583.13		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่าราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง		
10	ระบบแยกภาคไฟที่พร้อม							120,613.13	
10.1	Splitter and TAP-OFF - 4 WAY Splitter	3	ตัว	550.00	1,650.00	80.00	240.00	1,890.00	
10.2	CABLE - RG-6 COAXIAL CABLE	210	เมตร	22.00	4,620.00	7.00	1,470.00	6,090.00	
10.3	CONDUIT - Dia 15mm.	105	เมตร	43.00	4,515.00	21.00	2,205.00	6,720.00	
10.4	TV OUT-LET	7	ตัว	145.00	1,015.00	50.00	350.00	1,365.00	
10.5	ACCESSORIES	1	แผง	1,180.00	1,180.00	295.00	295.00	1,475.00	
11	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด							17,540.00	
11.1	CCTV EQUIPMENT								
11.2	COLOUR CCTV CAMERA - CCTV CAMERA 1/3" DOME TYPE CEILING MOUNED	3	ชุด	6,532.00	19,596.00	500.00	1,500.00	21,096.00	
11.3	CCTV CABLE - CAT 6 UTP CABLE	560	เมตร	16.00	8,960.00	8.00	4,480.00	13,440.00	
11.4	WIRE WAY & CONDUIT - Dia 15mm. EMT	230	เมตร	43.00	9,890.00	21.00	4,830.00	14,720.00	
11.5	ACCESSORIES	1	แผง	3,844.60	3,844.60	961.15	961.15	4,805.75	
12	ระบบคอมพิวเตอร์							54,061.75	
12.1	DATA RACK 19" 15U	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
12.2	SWITCH HUB	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 อ่างมอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สำนักช่างเทคนิค  
 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 อ่างมอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า 25 : 27

หน้า 25 : 25

หน้า 25 : 25

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
5	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(LIGHTING FIXTURE)								
5.1	โคมไฟฟ้า								
-	TYPE FL T8 1x16W	157	ชุด	250.00	39,250.00	115.00	18,055.00	57,305.00	
-	TYPE F1	8	ชุด	1,780.00	14,240.00	115.00	920.00	15,160.00	
-	TYPE F3	5	ชุด	2,300.00	11,500.00	115.00	575.00	12,075.00	
-	TYPE D1	29	ชุด	350.00	10,150.00	115.00	3,335.00	13,485.00	
-	TYPE D3	58	ชุด	560.00	32,480.00	115.00	6,670.00	39,150.00	
-	TYPE Down Light	16	ชุด	1,120.00	17,920.00	115.00	1,840.00	19,760.00	
-	EMERGENCY LIGHT 2x11W LED	14	ชุด	2,550.00	35,700.00	115.00	1,610.00	37,310.00	
-	EMERGENCY EXIT LED LAMP.	7	ชุด	2,800.00	19,600.00	115.00	805.00	20,405.00	
5.2	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	14,159.00	14,159.00	3,539.75	3,539.75	17,698.75	
6	รวมข้อ 5							232,348.75	
6	สวิทช์ และ เต้ารับไฟฟ้า								
6.1	สวิทช์								
-	1-Gang SWITH 16A. 250V	13	ตัว	83.00	1,079.00	80.00	1,040.00	2,119.00	
-	2-Gang SWITCH 16A. 250V.	4	ตัว	94.00	376.00	90.00	360.00	736.00	
-	4-Gang SWITCH 16A. 250V	2	ตัว	205.00	410.00	115.00	230.00	640.00	
-	2-WAY 1-Gang SWITCH 16A. 250V.2W	2	ตัว	295.00	590.00	90.00	180.00	770.00	
6.2	เต้ารับไฟฟ้า								
-	SIMPLEX RECEPTACLE	21	ตัว	120.00	2,520.00	110.00	2,310.00	4,830.00	
-	DUPLEX RECEPTACLE	89	ตัว	150.00	13,350.00	110.00	9,790.00	23,140.00	
-	DUPLEX RECEPTACLE FLOOR OUTLET WITH GROUND	1	ตัว	289.00	289.00	110.00	110.00	399.00	
6.3	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	2,792.10	2,792.10	698.03	698.03	3,490.13	
	รวมข้อ 6							36,124.13	
8	ระบบโทรศัพท์								
8.1	T/C4	1	ตู้	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หนา : บท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
8.2	TELEPHONE CABLE - TPEV 20P.0.65mm - TIEV 2P-0.65 mm.	40 675	เมตร เมตร	104.00 9.00	4,160.00 6,075.00	20.00 6.00	800.00 4,050.00	4,960.00 10,125.00	
8.3	TELEPHONE CONDUIT & WIRE WAY - Dia 20mm. EMT - Dia 15mm. EMT	55 338	เมตร เมตร	64.00 43.00	3,520.00 14,534.00	23.00 21.00	1,265.00 7,098.00	4,785.00 21,632.00	
8.4	TELEPHONE OUTLET - 2 PAIRS TELEPHONE OUTLET (RJ11) - 2 PAIRS TELEPHONE FLOOR OUTLET (RJ11)	6 3	ตัว ตัว	185.00 185.00	1,110.00 555.00	90.00 90.00	540.00 270.00	1,650.00 825.00	
8.5	ACCESSORIES	1	แผง	3,345.40	3,345.40	5,000.00	5,000.00	8,345.40	
9	<b>รวมข้อ 8</b>							<b>56,322.40</b>	
9.1	DETECTOR - SMOKE DETECTOR - HEAT DETECTOR - MANUAL STATION ALARM DEVICE	26 6 2	ชุด ชุด ชุด	1,200.00 900.00 2,540.00	31,200.00 5,400.00 5,080.00	150.00 150.00 150.00	3,900.00 900.00 300.00	35,100.00 6,300.00 5,380.00	
9.2	FIRE MAIN TELEPHONE OUTLET - FIRE ALARM BELL 6"	2 4	ชุด ชุด	600.00 2,760.00	1,200.00 11,040.00	300.00 300.00	600.00 1,200.00	1,800.00 12,240.00	
9.3	FIRE ALARM CABLE - 2C. 2.5 Sq.mm. FRC - 2.5 Sq.mm. IEC 01 - 1.5 Sq.mm. IEC 01 - TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC - TIEV 4C-0.65mm	64 932 466 58 58	เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร	38.00 9.00 5.00 23.00 9.00	2,432.00 8,388.00 2,330.00 1,334.00 522.00	16.00 7.00 5.00 7.00 6.00	1,024.00 6,524.00 2,330.00 406.00 348.00	3,456.00 14,912.00 4,660.00 1,740.00 870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
9.4	CONDUIT & WIRE WAY - Dia 15mm. EMT	373	เมตร	43.00	16,039.00	21.00	7,833.00	23,872.00	
9.5	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	8,496.50	8,496.50	2,124.13	2,124.13	10,620.63	
	<b>รวมข้อ 9</b>							<b>120,950.63</b>	
10	<b>ระบบแยกภาคโทรศัพท์รวม</b>								
10.1	Splitter and TAP-OFF - 4 WAY Splitter	3	ตัว	550.00	1,650.00	80.00	240.00	1,890.00	
10.2	CABLE - RG-6 COAXIAL CABLE	210	เมตร	22.00	4,620.00	7.00	1,470.00	6,090.00	
10.3	CONDUIT - Dia 15mm.	105	เมตร	43.00	4,515.00	21.00	2,205.00	6,720.00	
10.4	TV OUT-LET	4	ตัว	145.00	580.00	50.00	200.00	780.00	
10.5	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	1,136.50	1,136.50	284.13	284.13	1,420.63	
	<b>รวมข้อ 10</b>							<b>16,900.63</b>	
11	<b>ระบบโทรศัพท์วงจรปิด</b>								
11.1	CCTV EQUIPMENT								
11.2	COLOUR CCTV CAMERA - CCTV CAMERA 1/3" DOME TYPE CEILING MOUNTED	5	ชุด	6,532.00	32,660.00	500.00	2,500.00	35,160.00	
11.3	CCTV CABLE - CAT 6 UTP CABLE	560	เมตร	16.00	8,960.00	8.00	4,480.00	13,440.00	
11.4	WIRE WAY & CONDUIT - Dia 15mm. EMT	230	เมตร	43.00	9,890.00	21.00	4,830.00	14,720.00	
11.5	ACCESSORIES	1	แพคเกจ	5,151.00	5,151.00	1,287.75	1,287.75	6,438.75	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คำนวณราคาโดย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่

จำนวน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	MCCB 3P 40A/100A/15KA.I.C.	1	ชุด	5,100.00	5,100.00	100.00	100.00	5,200.00		
-	1P-16A 6KA.I.C	2	ตัว	210.00	420.00	90.00	180.00	600.00		
-	CABINET&METERING & ACCESSORIES	1	แผง	13,200.00	13,200.00	5,000.00	5,000.00	18,200.00		
-	ACCESSORIES	1	แผง	5,616.00	5,616.00	1,404.00	1,404.00	7,020.00		
-	SAFETY SWITCH									
-	ISOLATOR SWITCH 2P+N+E 20A	3	ตัว	2,500.00	7,500.00	250.00	750.00	8,250.00		
3.4	SAFETY SWITCH 3P+N+E 80A(100A)	1	ตัว	19,745.00	19,745.00	500.00	500.00	20,245.00		
-	SAFETY SWITCH 3P+N+E 125A(200A)	1	ตัว	25,630.00	25,630.00	500.00	500.00	26,130.00		
-	SAFETY SWITCH 3P+N+E 160A(200A)	1	ตัว	25,630.00	25,630.00	500.00	500.00	26,130.00		
3.5	ACCESSORIES	1	แผง	7,850.50	7,850.50	1,962.63	1,962.63	9,813.13		
<b>รวมข้อ 3</b>										
4	สายป้อนและทางเดินสายไฟฟ้า								121,588.13	
4.1	IEC 01 CABLE									
-	4 Sq.mm	125	เมตร	14.00	1,750.00	10.00	1,250.00	3,000.00		
-	2.5 Sq.mm	421	เมตร	9.00	3,789.00	7.00	2,947.00	6,736.00		
-	1.5 Sq.mm	213	เมตร	5.00	1,065.00	5.00	1,065.00	2,130.00		
4.2	EMT CONDUIT									
-	Dia 15mm.	122	เมตร	43.00	5,246.00	21.00	2,562.00	7,808.00		
4.3	ACCESSORIES	1	แผง	1,185.00	1,185.00	296.25	296.25	1,481.25		
<b>รวมข้อ 4</b>										
5	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(LIGHTING FIXTURE)								21,155.25	
5.1	โคมไฟฟ้า									
-	TYPE F1	3	ชุด	1,780.00	5,340.00	115.00	345.00	5,685.00		
-	EMERGENCY LIGHT 2x11W LED	1	ชุด	2,550.00	2,550.00	115.00	115.00	2,665.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การรับพัสดุส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้า 1 จาก 1

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
5.2	EMERGENCY EXIT LED LAMP, ACCESSORIES	1	ชุด	2,800.00	115.00	2,800.00	2,915.00	
		1	แผง	1,069.00	267.25	1,069.00	1,336.25	
	<b>รวมข้อ 5</b>						<b>12,601.25</b>	
6	สวิทช์ และ เต้ารับไฟฟ้า							
6.1	สวิทช์							
	2-WAY 1-Gang SWITCH 16A, 250V, 2W	1	ตัว	295.00	100.00	295.00	395.00	
6.2	เต้ารับไฟฟ้า							
	SIMPLEX RECEPTACLE	2	ตัว	120.00	110.00	240.00	460.00	
6.3	ACCESSORIES	1	แผง	80.25	20.06	80.25	100.31	
	<b>รวมข้อ 6</b>						<b>955.31</b>	
7	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบกราวด์							
7.1	ระบบป้องกันฟ้าผ่า							
	25x3mm, COPPER TAPE	245	เมตร	154.00	18.00	37,730.00	42,140.00	
	Airterminal Dia.5/8" x 60 CM.	10	ชุด	1,200.00	300.00	12,000.00	15,000.00	
	Exothermic Welding	1	ชุด	4,200.00	1,500.00	4,200.00	5,700.00	
7.2	ACCESSORIES	1	แผง	5,393.00	5,000.00	5,393.00	10,393.00	
	<b>รวมข้อ 7</b>						<b>73,233.00</b>	
9	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้							
9.1	DETECTOR							
	SMOKE DETECTOR	1	ชุด	1,200.00	150.00	1,200.00	1,350.00	
9.2	ALARM DEVICE							
	FIRE MAIN TELEPHONE OUTLET	1	ชุด	600.00	300.00	600.00	900.00	
	FIRE ALARM BELL 6"	1	ชุด	2,760.00	300.00	2,760.00	3,060.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คํานวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้า 1 จาก 1

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
9.3	FIRE ALARM CABLE								
	- 2C- 2.5 Sq.mm. FRC	50	เมตร	38.00	1,900.00	16.00	800.00	2,700.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC 01	50	เมตร	9.00	450.00	7.00	350.00	800.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC 01	25	เมตร	5.00	125.00	5.00	125.00	250.00	
	- TWISTED PAIRS 2.5 Sq.mm. W/SHIELD FRC	25	เมตร	23.00	575.00	7.00	175.00	750.00	
	- TIEV 4C-0.65mm	15	เมตร	9.00	135.00	6.00	90.00	225.00	
9.4	CONDUIT & WIRE WAY								
	- Dia 15mm. EMT	25	เมตร	43.00	1,075.00	21.00	525.00	1,600.00	
9.5	ACCESSORIES	1	พวง	882.00	882.00	220.50	220.50	1,102.50	
10	<b>ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม</b>							<b>12,737.50</b>	
10.1	MATV HEADEND W/RACK EQUIPMENT	1	ชุด	38,450.00	38,450.00	5,000.00	5,000.00	43,450.00	
10.2	ANTENNA Ch.3,5,7,9,NBT	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	500.00	500.00	18,500.00	
10.3	SAT.DISH C/KU BAND	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
10.4	MATV HEADEND W/RACK EQUIPMENT	1	ชุด	40,500.00	40,500.00	12,500.00	12,500.00	53,000.00	
10.7	ACCESSORIES	1	พวง	11,195.00	11,195.00	2,798.75	2,798.75	13,993.75	
11	<b>ระบบโซล่าเซลล์</b>							<b>144,443.75</b>	
10.1	แผงโซล่าเซลล์ 540 วัตต์ Mono-Crystalline	26	ชุด	6,139.00	159,614.00	500.00	13,000.00	172,614.00	
10.2	Mounting structure and Accessories	1	พวง	75,400.00	75,400.00	500.00	500.00	75,900.00	
10.3	อินเวอร์เตอร์ชนิด GW 10KW-DT 3PH 380V	1	ชุด	45,000.00	45,000.00	500.00	500.00	45,500.00	
10.4	อุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting)	1	พวง	20,000.00	20,000.00	500.00	500.00	20,500.00	
10.5	อุปกรณ์ป้องกันระบบ/วงจรไฟฟ้า Surge (SPD)	1	พวง	50,000.00	50,000.00	500.00	500.00	50,500.00	
10.6	ตู้ควบคุม	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	500.00	500.00	75,500.00	
10.7	ACCESSORIES	1	พวง	85,002.80	85,002.80	21,250.70	21,250.70	106,253.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
คำนวณราคากลางโดย

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
	รวมข้อ 11					546,767.50	









แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคาากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

สัญญาฉบับ 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	Dia. 3/4"	30	เมตร	16.94	508.20	30.00	900.00	1,408.20	
-	Dia. 1"	20	เมตร	26.62	532.40	30.00	600.00	1,132.40	
-	Dia. 1.1/2"	10	เมตร	44.88	448.80	30.00	300.00	748.80	
-	Dia. 2"	50	เมตร	68.64	3,432.00	40.00	2,000.00	5,432.00	
-	Dia. 2.1/2"	35	เมตร	113.52	3,973.20	60.00	2,100.00	6,073.20	
-	อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แนวท่อ	1	พมก	4,032.82	4,032.82	1,209.85	1,209.85	5,242.67	
-	แห่นรองรับท่อ	1	พมก	3,024.62	3,024.62	907.39	907.39	3,932.01	
-	ค่าหัวความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	พมก	1,008.21	1,008.21	302.46	302.46	1,310.67	
1.1.2	ประตูป้อนบรอนซ์								
-	Dia. 1/2"	1	เรือน	310.00	310.00	100.00	100.00	410.00	
-	Dia. 1"	4	เรือน	645.00	2,580.00	150.00	600.00	3,180.00	
-	Dia. 1.1/2"	1	เรือน	1,215.00	1,215.00	300.00	300.00	1,515.00	
-	Dia. 2"	5	เรือน	1,736.00	8,680.00	400.00	2,000.00	10,680.00	
	ประตูป้อนเหล็กต่อ								
-	Dia. 2.1/2"	1	เรือน	9,140.00	9,140.00	500.00	500.00	9,640.00	
1.1.3	วาล์วกลอย Float Valve Dia. 1"	1	เรือน	580.00	580.00	200.00	200.00	780.00	
1.1.4	วาล์วกันน้ำย้อนเหล็กต่อ Dia. 2"	2	เรือน	6,980.00	13,960.00	500.00	1,000.00	14,960.00	
1.1.5	Stop-valve Dia. 1/2"	14	ชุด	107.00	1,498.00	100.00	1,400.00	2,898.00	
1.1.6	ข้อต่ออื่น (ชนิดทนแรงดัน)								
-	Dia. 2"	4	เรือน	2,200.00	8,800.00	500.00	2,000.00	10,800.00	
1.1.7	HoseBibb Dia. 1/2"	1	ชุด	149.00	149.00	100.00	100.00	249.00	
1.2	ตั้งเก็บน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด 2000 ลิตร	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	
1.3	ชุดเครื่องสูบน้ำ CVP-01,02 (Transfer Pump)	2	ชุด	73,700.00	147,400.00	10,000.00	20,000.00	167,400.00	
1.4	Controler and Electrical Work	1	พมก	23,500.00	23,500.00	5,000.00	5,000.00	28,500.00	
								295,029.40	

รวมข้อ 1



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 อ่างน้ำดิบ อ่างน้ำกรอง อ่างน้ำฆ่าเชื้อ  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 อ่างน้ำดิบ อ่างน้ำกรอง อ่างน้ำฆ่าเชื้อ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่าราคากลางโดย  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า 28 : บท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาจ้าง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง		
2	ระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย								
2.1	งานท่อและอุปกรณ์								
2.1.1	ท่อ PVC Class 8.5								
	- Dia. 2"	100	เมตร	47.52	4,752.00	40.00	4,000.00	8,752.00	
	- Dia. 3"	30	เมตร	104.28	3,128.40	75.00	2,250.00	5,378.40	
	- Dia. 4"	65	เมตร	168.96	10,982.40	100.00	6,500.00	17,482.40	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขวนท่อ	1	หน่วย	7,545.12	7,545.12	2,263.54	2,263.54	9,808.66	
	- แท่นรองรับท่อ	1	หน่วย	5,658.84	5,658.84	1,697.65	1,697.65	7,356.49	
	- ค่าพิทความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	หน่วย	1,886.28	1,886.28	565.88	565.88	2,452.16	
2.1.2	ท่อ HDPE PN 6								
	- Dia. 6"	65	เมตร	386.10	25,096.50	250.00	16,250.00	41,346.50	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขวนท่อ	1	หน่วย	10,038.60	10,038.60	3,011.58	3,011.58	13,050.18	
	- แท่นรองรับท่อ	1	หน่วย	5,019.30	5,019.30	1,505.79	1,505.79	6,525.09	
	- ค่าพิทความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	หน่วย	2,509.65	2,509.65	752.90	752.90	3,262.55	
2.1.3	ข้อต่ออื่น								
	- Dia. 2"	3	ชิ้น	700.00	2,100.00	100.00	300.00	2,400.00	
	- Dia. 3"	2	ชิ้น	960.00	1,920.00	150.00	300.00	2,220.00	
	- Dia. 4"	8	ชิ้น	1,280.00	10,240.00	200.00	1,600.00	11,840.00	
2.1.4	ช่องพิทความสะอาดท่อพื้น								
	- Dia. 4"	5	ชิ้น	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00	
	- Dia. 6"	3	ชิ้น	1,715.00	5,145.00	600.00	1,800.00	6,945.00	
2.1.5	Floor Drain Dia.2"	11	ชุด	520.00	5,720.00	200.00	2,200.00	7,920.00	
2.2	บ่อตกตะกอน (TRAP-BOX)	3	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
2.3	ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังทรงสี่เหลี่ยม อัดอากาศบำบัด 1.0 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	23,800.00	23,800.00	10,000.00	10,000.00	33,800.00	
2.4	ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังทรงสี่เหลี่ยม อัดอากาศบำบัด 2.0 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด	31,500.00	63,000.00	10,000.00	20,000.00	83,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 คำว่ามูลค่าทางภาษี

งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง		
<b>รวมข้อ 2</b>									
3	ระบบระบายน้ำฝน							273,539.43	
3.1	งานท่อและอุปกรณ์								
3.1.1	PVC CLASS 8.5								
	- Dia.4"	60	เมตร	168.96	10,137.60	100.00	6,000.00	16,137.60	
	- วัสดุ อุปกรณ์ เชื่อมต่อ	1	พยาง	4,055.04	4,055.04	1,216.51	1,216.51	5,271.55	
	- เหล็กยึดท่อ	1	พยาง	3,041.28	3,041.28	912.38	912.38	3,953.66	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สับเหล็กยกท่อ	1	พยาง	1,013.76	1,013.76	304.13	304.13	1,317.89	
3.1.2	ท่อ HDPE PN 6								
	- Dia. 4"	70	เมตร	183.60	12,852.00	75.00	5,250.00	18,102.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขวนท่อ	1	พยาง	5,140.80	5,140.80	1,542.24	1,542.24	6,683.04	
	- แขนงองรับท่อ	1	พยาง	2,570.40	2,570.40	771.12	771.12	3,341.52	
	- ค่าทำความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	พยาง	1,285.20	1,285.20	385.56	385.56	1,670.76	
3.1.3	Plant Drain Dia.4"	4	ชุด	650.00	2,600.00	195.00	780.00	3,380.00	
<b>รวมข้อ 3</b>									
4	งานระบบดับเพลิง							59,858.02	
4.1	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
4.2	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	2,750.00	2,750.00	200.00	200.00	2,950.00	
<b>รวมข้อ 4</b>									
								4,350.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 PRICE : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อแรง		
2.1.2	ช่องทำความสะอาดท่อพื้น								
	- Dia. 3"	7	ชิ้น	1,000.00	7,000.00	300.00	2,100.00	9,100.00	
	- Dia. 4"	6	ชิ้น	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
2.1.3	Floor Drain Dia.2"	11	ชุด	520.00	5,720.00	200.00	2,200.00	7,920.00	
2.2	ถังตกไขมันใต้ถังขนาด 30 ลิตร	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	500.00	1,000.00	6,600.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>100,952.48</b>	
3	<b>ระบบระบายน้ำฝน</b>								
3.1	งานท่อและอุปกรณ์								
3.1.1	PVC CLASS 8.5								
	- Dia.4"	82	เมตร	168.96	13,854.72	100.00	8,200.00	22,054.72	
	- วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1	แผง	5,541.89	5,541.89	1,662.57	1,662.57	7,204.46	
	- เพลี้ยท่อ	1	แผง	4,156.42	4,156.42	1,246.93	1,246.93	5,403.35	
	- ทดสอบ ท้าความสะอาด ทดสี สักถ่ายน้ำท่อ	1	แผง	1,385.47	1,385.47	415.64	415.64	1,801.11	
3.1.2	Roof Drain Dia.4"	2	ชุด	650.00	1,300.00	195.00	390.00	1,690.00	
3.1.3	Plant Drain Dia.4"	5	ชุด	650.00	3,250.00	195.00	975.00	4,225.00	
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>42,378.64</b>	
4	<b>ระบบระบายน้ำ</b>								
4.1	งานท่อและอุปกรณ์								
4.1.1	ท่อ PVC Class 13.5								
	- Dia. 1"	10	เมตร	266.20	2,662.00	300.00	3,000.00	5,662.00	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขวนท่อ	1	แผง	106.48	106.48	31.94	31.94	138.42	
	- แผ่นรองรับท่อ	1	แผง	79.86	79.86	23.96	23.96	103.82	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อแรง		
4.1.2	ค่าที่ความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	เพลา	26.62	26.62	7.99	7.99	34.61		
4.1.3	เพนน้ำหยดชนิดต้น	20	เมตร	1.67	33.40	10.00	200.00	233.40		
	Solinoide Valve Dia.1/2"	1	เรือน	863.00	863.00	300.00	300.00	1,163.00		
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>2,239.45</b>		
5	<b>งานระบบดับเพลิง</b>									
5.1	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00		
5.2	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	2,750.00	2,750.00	200.00	200.00	2,950.00		
	<b>รวมข้อ 5</b>							<b>4,350.00</b>		





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คำนวณราคาจากโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาวัสดุ ( บาท )	ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาค่าแรง ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น									
	- Dia. 3"	3	ชิ้น	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00		
	- Dia. 4"	6	ชิ้น	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00		
	Floor Drain Dia.2"	16	ชุด	520.00	8,320.00	200.00	3,200.00	11,520.00		
2.2	ถังตกไข่เหล็กขนาด 30 ลิตร	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	500.00	1,000.00	6,600.00		
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>83,296.42</b>		
<b>3</b>	<b>ระบบระบายน้ำฝน</b>									
3.1	งานท่อและอุปกรณ์									
3.1.1	PVC CLASS 8.5									
	- Dia.4"	120	เมตร	168.96	20,275.20	100.00	12,000.00	32,275.20		
	- วัสดุ อุปกรณ์ เชื่อมต่อ	1	แผง	8,110.08	8,110.08	2,433.02	2,433.02	10,543.10		
	- เหล็กยึดท่อ	1	แผง	6,082.56	6,082.56	1,824.77	1,824.77	7,907.33		
	- ทดสอบ ท่อความสะอาด ทาสี สีป้องกันท่อ	1	แผง	2,027.52	2,027.52	608.26	608.26	2,635.78		
3.1.2	Plant Drain Dia.4"	13	ชุด	650.00	8,450.00	195.00	2,535.00	10,985.00		
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>64,346.41</b>		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำขอราคาตกลงโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้า 28 : 1/1

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อแรง		
4	ระบบรับน้ำใต้ดิน									
4.1	งานท่อและอุปกรณ์									
4.1.1	ท่อ PVC Class 13.5									
	- Dia. 1"	20	เมตร	26.62	532.40	30.00	600.00	1,132.40		
	- อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขนท่อ	1	พมก	212.96	212.96	63.89	63.89	276.85		
	- แท่นรองรับท่อ	1	พมก	159.72	159.72	47.92	47.92	207.64		
	- ค่าที่ความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	พมก	53.24	53.24	15.97	15.97	69.21		
4.1.2	เข็มน้ำหอดซีเมนต์	40	เมตร	1.67	66.80	10.00	400.00	466.80		
4.1.3	Solnoid Valve Dia 1/2"	2	เรือน	863.00	1,726.00	300.00	600.00	2,326.00		
5	งานระบบดับเพลิง									
5.1	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00		
5.2	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	2,750.00	2,750.00	200.00	200.00	2,950.00		
	รวมข้อ 5							4,350.00		
	รวมข้อ 4							4,476.90		





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 กำหนดราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หมายเหตุ : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาจ้าง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง			
2.1.2	ช่องที่ความสะอาดที่พื้น	6	ชิ้น	1,000.00	6,000.00	300.00	1,800.00	7,800.00		
	- Dia. 3"	5	ชิ้น	1,000.00	5,000.00	400.00	2,000.00	7,000.00		
2.1.3	Floor Drain Dia.2"	19	ชุด	520.00	9,880.00	200.00	3,800.00	13,680.00		
2.1.4	AIR VENT CAP Dia.2"	1	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00		
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>99,317.38</b>		
3	<b>ระบบระบายน้ำฝน</b>									
3.1	งานท่อและอุปกรณ์									
3.1.1	PVC CLASS 8.5									
	- Dia.4"	220	เมตร	168.96	37,171.20	100.00	22,000.00	59,171.20		
	- วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1	แผง	14,868.48	14,868.48	4,460.54	4,460.54	19,329.02		
	- เหล็กยึดท่อ	1	แผง	11,151.36	11,151.36	3,345.41	3,345.41	14,496.77		
	- ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี สัมผัสกันมือ	1	แผง	3,717.12	3,717.12	1,115.14	1,115.14	4,832.26		
3.1.2	Plant Drain Dia.4"	22	ชุด	650.00	14,300.00	195.00	4,290.00	18,590.00		
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>116,419.25</b>		







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1.1.1	ท่อ PVC 13.5 (ภายในอาคาร)								
	- Dia. 1/2"	20	เมตร	13.97	279.40	30.00	600.00	879.40	
	- Dia. 1"	70	เมตร	26.62	1,863.40	30.00	2,100.00	3,963.40	
	- Dia. 2-1/2"	30	เมตร	113.52	3,405.60	40.00	1,200.00	4,605.60	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขวนท่อ	1	พม่า	2,219.36	2,219.36	665.81	665.81	2,885.17	
	- แท่นรองรับท่อ	1	พม่า	1,664.52	1,664.52	499.36	499.36	2,163.88	
	- ค่าที่ค่าความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	พม่า	554.84	554.84	166.45	166.45	721.29	
1.1.2	ประตูน้ำทองบรอนซ์								
	- Dia. 1"	1	เรือน	645.00	645.00	100.00	100.00	745.00	
	- Dia. 2"	2	เรือน	1,736.00	3,472.00	200.00	400.00	3,872.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อ								
	- Dia. 2-1/2"	5	เรือน	9,140.00	45,700.00	150.00	750.00	46,450.00	
1.1.3	วาล์วกันน้ำย้อนทิศทาง Dia. 2-1/2"	1	เรือน	8,850.00	8,850.00	500.00	500.00	9,350.00	
1.1.4	Automatic Airtent W/BV	1	ชุด	2,506.00	2,506.00	200.00	200.00	2,706.00	
1.1.5	Hosebibb Dia. 1/2"	5	ชุด	149.00	745.00	100.00	500.00	1,245.00	
1.2	ถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูปขนาด 2000 ลิตร	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	
1.3	ชุดเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน PBS-01 (Package Booster Pump Complete Set)	1	ชุด	241,000.00	241,000.00	20,000.00	20,000.00	261,000.00	
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>355,586.74</b>	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปาและสุขาภิบาล  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน้า 28 : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาตัววัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
2	ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย									
2.1	งานท่อและอุปกรณ์									
2.1.1	Vent Through Roof Dia.2"	4	ชุด	865.00	3,460.00	200.00	800.00	4,260.00		
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>4,260.00</b>		
3	ระบบระบายน้ำฝน									
3.1	งานท่อและอุปกรณ์									
3.1.1	PVC CLASS 8.5									
	- Dia.4"	30	เมตร	168.96	5,068.80	100.00	3,000.00	8,068.80		
	- วัสดุ-อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1	หน่วย	2,027.52	2,027.52	608.26	608.26	2,635.78		
	- เพลี้ยยึดท่อ	1	หน่วย	1,520.64	1,520.64	456.19	456.19	1,976.83		
	- ทดสอบ รั่วความสะอาด ทดสี สัญลักษณ์ท่อ	1	หน่วย	506.88	506.88	152.06	152.06	658.94		
3.1.2	Plant Drain Dia.4"	5	ชุด	650.00	3,250.00	195.00	975.00	4,225.00		
3.1.3	Roof Drain Dia.4"	5	ชุด	650.00	3,250.00	195.00	975.00	4,225.00		
	<b>รวมข้อ 3</b>							<b>21,790.35</b>		
4	งานระบบดับเพลิง									
4.1	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง CLASS ABC ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00		
4.2	ถังดับเพลิงมือถือ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์	1	ชุด	2,750.00	2,750.00	200.00	200.00	2,950.00		
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>4,350.00</b>		







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบยาสยาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
1.2	AIR CONDITION SPLITE TYPE								
	FCU(S)-1-1 12,000 BTUH WALL TYPE	1	SET	16,800.00	16,800.00	1,500.00	1,500.00	18,300.00	
1.3	SUPPORT & FOUNDATION	1	LOT	300.00	300.00	111.00	111.00	411.00	
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>64,811.00</b>	
2	EXHUAST SYSTEM								
2.1	EXHUAST FAN								
	ชั้น 1								
	EF-1-1 CEILING TYPE100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-1-2 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-1-3 PROPELLER TYPE 650 CFM	1	SET	3,500.00	3,500.00	650.00	650.00	4,150.00	
	EF-1T-1,2 CEILING TYPE 100 CFM	2	SET	3,365.00	6,730.00	650.00	1,300.00	8,030.00	
	EF-1T-3,4 CEILING TYPE 100 CFM	2	SET	3,365.00	6,730.00	650.00	1,300.00	8,030.00	
	EF-1T-5 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
2.2	HANGER & SUPPORT	1	LOT	1,600.00	1,600.00	560.00	560.00	2,160.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>33,642.00</b>	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบปรับอากาศและระบบอาทาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานอสังหาริมทรัพย์ส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25/6/2565

เมื่อวันที่

หน้า : ๒/๓

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาตัว	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
3	PIPING WORK								
3.1	PIPING WORK								
	COPPER TUBE								
	- Dia 1/4"	6	m.	63.00	378.00	30.00	180.00	558.00	
	- Dia 1/2"	6	m.	105.00	630.00	50.00	300.00	930.00	
	- Dia 3/8"	10	m.	167.00	1,670.00	30.00	300.00	1,970.00	
	- Dia 5/8"	10	m.	239.00	2,390.00	65.00	650.00	3,040.00	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50%	1	LOT	2,534.00	2,534.00	937.58	937.58	3,471.58	
	2.) เฟล็กยัดท่อ 30%	1	LOT	1,520.40	1,520.40	562.55	562.55	2,082.95	
	3.) ทดสอบความสะอาด ทาสีทำสีฉุกละเอียด 10%	1	LOT	506.80	506.80	177.38	177.38	684.18	
3.2	ฉนวนหุ้มท่อ (CLOSED CELL INSULATION 3/4" THK)								
	- Dia 1/4"	6	m.	63.00	378.00	15.00	90.00	468.00	
	- Dia 1/2"	6	m.	74.00	444.00	15.00	90.00	534.00	
	- Dia 3/8"	10	m.	68.00	680.00	15.00	150.00	830.00	
	- Dia 5/8"	10	m.	80.00	800.00	16.00	160.00	960.00	
	- ADHESIVE 15%	1	LOT	345.30	345.30	114.70	114.70	460.00	
3.3	ท่อน้ำทิ้ง DRAIN PIPE PVC Class 8.5								
	- Dia 1"	10	m.	18.00	180.00	25.00	250.00	430.00	
	- Dia 2"	6	m.	45.00	270.00	25.00	150.00	420.00	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50%	1	LOT	225.00	225.00	78.75	78.75	303.75	
	2.) เฟล็กยัดท่อ 30%	1	LOT	135.00	135.00	47.25	47.25	182.25	
	3.) ทดสอบความสะอาด ทาสีทำสีฉุกละเอียด 10%	1	LOT	45.00	45.00	15.75	15.75	60.75	
3.4	ฉนวนหุ้มผนัง (CLOSED CELL INSULATION 3/8" THK)								
	- Dia 1"	10	m.	49.00	490.00	40.00	400.00	890.00	
	- ADHESIVE 15%	1	LOT	73.50	73.50	27.20	27.20	100.70	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและวงบาศอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คำนวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
	<b>รวมข้อ 3</b>								<b>18,376.16</b>	
4	DUCT WORK									
4.1	GALVANIZED STEEL SHEET	3	SQ.FT	50.00	150.00	18.00	54.00	204.00		
4.2	FLEX OR PVC 5.									
	DIA 4"	8	m	80.00	640.00	25.00	200.00	840.00		
4.3	EXHAUST AIR GRILLE									
	SIZE 6"x6"	7	SET	350.00	2,450.00	125.00	875.00	3,325.00		
	<b>รวมข้อ 4</b>								<b>4,369.00</b>	
5	CONTROL TEST EQUIPMENT									
	CONTROL TEST EQUIPMENT	1	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00		
	TEST PIPE	1	LOT	15,000.00	15,000.00	8,000.00	8,000.00	23,000.00		
	TRANSPORTATION	1	LOT			2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	<b>รวมข้อ 5</b>								<b>35,500.00</b>	
6	ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM									
6.1	REMOTE CONTROL	2	SET	BY PRODUCT	BY PRODUCT	500.00	1,000.00	1,000.00		
6.2	FOR LINK REMOTE CONTROL WIRING	1	LOT	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00		
	- CABLE									
	- CONDUIT									
	<b>รวมข้อ 6</b>								<b>2,500.00</b>	
6.2	งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ ชั้น 2									
1	AIR CONDITION SYSTEM								2,064,600.00	
2	EXHAUST SYSTEM								64,069.00	
3	PIPING WORK								352,576.38	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคาโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
	FCU-2-10 24,000 BTUH	1	SET	41,400.00	41,400.00	1,500.00	1,500.00	42,900.00	
	FCU-2-11 24,000 BTUH	1	SET	41,400.00	41,400.00	1,500.00	1,500.00	42,900.00	
	FCU-2-12,13 18,000 BTUH	2	SET	40,950.00	81,900.00	1,500.00	3,000.00	84,900.00	
	FCU-2-14,15,16 42,000 BTUH	3	SET	44,100.00	132,300.00	2,000.00	6,000.00	138,300.00	
	FCU-2-17 18,000 BTUH	2	SET	43,200.00	86,400.00	1,500.00	3,000.00	89,400.00	
	FCU-2-18 47,800 BTUH	2	SET	51,300.00	102,600.00	2,400.00	4,800.00	107,400.00	
	FCU-2-19 18,000 BTUH	2	SET	43,200.00	86,400.00	1,500.00	3,000.00	89,400.00	
	FCU-2-20 47,800 BTUH	2	SET	51,300.00	102,600.00	2,400.00	4,800.00	107,400.00	
	CDU-1 620,000BTUH	1	SET	928,200.00	928,200.00	15,000.00	15,000.00	943,200.00	
1.3	SUPPORT & FOUNDATION	1	LOT	10,000.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>2,064,600.00</b>	
2	EXHAUST SYSTEM								
2.1	EXHAUST FAN								
	ข้อ 2								
	EF-2-1 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-2-2 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-2-3 CEILING TYPE 45 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-2-4 CEILING TYPE 125 CFM	1	SET	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	
	EF-2-5 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-2-6 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-2-7 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-2-8 CEILING TYPE 120 CFM	1	SET	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	
	EF-2-9 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-2T-1 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-2T-2 CEILING TYPE 125 CFM	1	SET	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่าราคาตกลงโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		รวมราคาต่อหน่วย	รวมราคาทั้งหมด	
	EF-2T-3 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	650.00	3,365.00	650.00	4,015.00	
	EF-2T-4 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	650.00	2,592.00	650.00	3,242.00	
	EF-2T-5 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	650.00	2,592.00	650.00	3,242.00	
	EF-2T-6 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	650.00	2,592.00	650.00	3,242.00	
2.2	HANGER & SUPPORT	1	LOT	3,000.00	1,050.00	3,000.00	1,050.00	4,050.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>64,069.00</b>	
3	PIPING WORK								
3.1	PIPING WORK COPPER TUBE								
	- Dia 1/4"	6	m.	97.00	30.00	582.00	180.00	762.00	
	- Dia 1/2"	26	m.	105.00	50.00	2,730.00	1,300.00	4,030.00	
	- Dia 3/8"	85	m.	167.00	30.00	14,195.00	2,550.00	16,745.00	
	- Dia 5/8"	86	m.	240.00	65.00	20,640.00	5,590.00	26,230.00	
	- Dia 3/4"	51	m.	295.00	80.00	15,045.00	4,080.00	19,125.00	
	- Dia 7/8"	9	m.	386.00	110.00	3,474.00	990.00	4,464.00	
	- Dia 1-1/8"	34	m.	533.00	150.00	18,122.00	5,100.00	23,222.00	
	- Dia 1-3/8"	19	m.	753.00	200.00	14,307.00	3,800.00	18,107.00	
	- Dia 1-5/8"	24	m.	962.00	255.00	23,088.00	6,120.00	29,208.00	
	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50%	1	LOT	56,091.50	20,753.86	56,091.50	20,753.86	76,845.36	
	2) เเท็กซี่ท่อ 30%	1	LOT	33,654.90	12,452.31	33,654.90	12,452.31	46,107.21	
	3) ทดสอบความสะอาด ทาสีทึบสีเงินท่อ 10%	1	LOT	11,218.30	3,926.41	11,218.30	3,926.41	15,144.71	
3.2	ฉนวนหุ้มท่อ (CLOSED CELL INSULATION 3/4" THK)								
	- Dia 1/4"	6	m.	63.00	15.00	378.00	90.00	468.00	
	- Dia 3/8"	85	m.	68.00	15.00	5,780.00	1,275.00	7,055.00	
	- Dia 1/2"	26	m.	74.00	15.00	1,924.00	390.00	2,314.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คํานวณราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

วันที่ 25/65

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
4.3	EXHAUST AIR GRILLE SIZE 6'x6"	15	SET	350.00	5,250.00	125.00	1,875.00	7,125.00	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>12,190.00</b>	
5	CONTROL TEST EQUIPMENT								
	CONTROL TEST EQUIPMENT	1	LOT	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	TEST PIPE	1	LOT	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	
	TRANSPORTATION	1	LOT			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวมข้อ 5</b>							<b>70,000.00</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคาากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาวัสดุ ( บาท )	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
6	ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM									
6.1	REMOTE CONTROL	26	SET	BY PRODUCT	BY PRODUCT	500.00	13,000.00	13,000.00		
6.2	FOR LINK REMOTE CONTROL WIRING	1	LOT	20,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00		
	- CABLE									
	- CONDUIT									
	<b>รวมข้อ 6</b>					<b>8,500.00</b>		<b>41,000.00</b>		








แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคาตกลงโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน้าที่ -บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาแรง		
	ชั้น 3								
	FCU-3-1 54,600 BTUH	1	SET	52,000.00	52,000.00	2,400.00	2,400.00	54,400.00	
	FCU-3-2 36,000 BTUH	1	SET	44,100.00	44,100.00	2,000.00	2,000.00	46,100.00	
	FCU-3-3 42,000 BTUH	1	SET	46,350.00	46,350.00	2,000.00	2,000.00	48,350.00	
	FCU-3-4.5 24,000 BTUH	2	SET	41,400.00	82,800.00	1,500.00	3,000.00	85,800.00	
	FCU-3-6 30,000 BTUH	1	SET	43,200.00	43,200.00	1,500.00	1,500.00	44,700.00	
	FCU-3-7 36,000 BTUH	1	SET	40,950.00	40,950.00	2,000.00	2,000.00	42,950.00	
	FCU-3-8-11 30,000 BTUH	4	SET	43,200.00	172,800.00	1,500.00	6,000.00	178,800.00	
	CDU-2 330,000BTUH( 2X165,000 BTUH)	1	SET	601,800.00	601,800.00	15,000.00	15,000.00	616,800.00	
1.3	SUPPORT & FOUNDATION	1	LOT	10,000.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>1,131,400.00</b>	
2	EXHAUST SYSTEM								
2.1	EXHAUST FAN								
	ชั้น 3								
	EF-3-1 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3-2 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3-3 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3-4 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3-5 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-3-6 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-3-7 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3-8 CEILING TYPE 150 CFM	1	SET	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	
	EF-3-9 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3T-1 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-3T-2 CEILING TYPE 125 CFM	1	SET	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	EF-3T-3 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
	EF-3T-4 CEILING TYPE 125 CFM	1	SET	5,100.00	5,100.00	650.00	650.00	5,750.00	
	EF-3T-5 CEILING TYPE 50 CFM	1	SET	2,592.00	2,592.00	650.00	650.00	3,242.00	
	EF-3T-6 CEILING TYPE 100 CFM	1	SET	3,365.00	3,365.00	650.00	650.00	4,015.00	
2.2	HANGER & SUPPORT	1	LOT	3,000.00	3,000.00	1,050.00	1,050.00	4,050.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>64,069.00</b>	
3	PIPING WORK								
3.1	PIPING WORK								
	COPPER TUBE								
	- Dia 3/8"	53	m.	105.00	5,565.00	30.00	1,590.00	7,155.00	
	- Dia 1/2"	15	m.	167.00	2,505.00	50.00	750.00	3,255.00	
	- Dia 5/8"	71	m.	240.00	17,040.00	65.00	4,615.00	21,655.00	
	- Dia 3/4"	27	m.	295.00	7,965.00	80.00	2,160.00	10,125.00	
	- Dia 7/8"	7	m.	386.00	2,702.00	110.00	770.00	3,472.00	
	- Dia 1-1/8"	47	m.	533.00	25,051.00	150.00	7,050.00	32,101.00	
	- Dia 1-5/8"	20	m.	962.00	19,240.00	255.00	5,100.00	24,340.00	
	1.) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50%	1	LOT	40,034.00	40,034.00	14,812.58	14,812.58	54,846.58	
	2.) เพลี้ยคัตย 30%	1	LOT	24,020.40	24,020.40	8,887.55	8,887.55	32,907.95	
	3.) ทดสอบค่าความสะอาด ทาสีกันสนิมค่าวัสดุ 10%	1	LOT	8,006.80	8,006.80	2,802.38	2,802.38	10,809.18	
3.2	ฉนวนหุ้มท่อเข้า (CLOSED CELL INSULATION 3/4" THK)								
	- Dia 3/8"	53	m.	68.00	3,604.00	15.00	795.00	4,399.00	
	- Dia 1/2"	15	m.	74.00	1,110.00	15.00	225.00	1,335.00	
	- Dia 5/8"	71	m.	80.00	5,680.00	16.00	1,136.00	6,816.00	
	- Dia 3/4"	27	m.	85.00	2,295.00	18.00	486.00	2,781.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 งานระบบปรับอากาศแคววมบวออากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
	<b>รวมข้อ 4</b>						<b>12,693.00</b>	
5	CONTROL TEST EQUIPMENT							
	CONTROL TEST EQUIPMENT	1	LOT	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	TEST PIPE	1	LOT	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	
	TRANSPORTATION	1	LOT		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	<b>รวมข้อ 5</b>						<b>70,000.00</b>	
6	ELECTRICAL & CONTROL SYSTEM							
6.1	REMOTE CONTROL	11	SET		500.00	5,500.00	5,500.00	
6.2	FOR LINK REMOTE CONTROL WIRING	1	LOT	11,000.00	4,400.00	4,400.00	15,400.00	
	- CABLE							
	- CONDUIT							
	<b>รวมข้อ 6</b>						<b>20,900.00</b>	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาต่อหน่วย ( บาท )	รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
	<b>รวมข้อ 2</b>						<b>97,378.00</b>	
3	PIPING WORK							
3.1	PIPING WORK							
	COPPER TUBE							
	- Dia 3/8"	69	m.	105.00	7,245.00	30.00	2,070.00	9,315.00
	- Dia 1/2"	2	m.	167.00	334.00	50.00	100.00	434.00
	- Dia 5/8"	34	m.	239.00	8,126.00	65.00	2,210.00	10,336.00
	- Dia 3/4"	25	m.	295.00	7,375.00	80.00	2,000.00	9,375.00
	- Dia 7/8"	9	m.	386.00	3,474.00	110.00	990.00	4,464.00
	- Dia 1-1/8"	6	m.	533.00	3,198.00	150.00	900.00	4,098.00
	- Dia 1-3/8"	16	m.	753.00	12,048.00	200.00	3,200.00	15,248.00
	- Dia 1-5/8"	21	m.	962.00	20,202.00	255.00	5,355.00	25,557.00
	1.) ข้อต่อ อุปรอทท่อ คาร์ลิต 50%	1	LOT	31,001.00	31,001.00	11,470.37	11,470.37	42,471.37
	2.) เหล็กยึดท่อ 30%	1	LOT	18,600.60	18,600.60	6,882.22	6,882.22	25,482.82
	3.) ทดสอบความหนาแน่นของอากาศ ทำสีทำสีผนังท่อ 10%	1	LOT	6,200.20	6,200.20	2,170.07	2,170.07	8,370.27
3.2	งานพ่นฉนวนใย (CLOSED CELL INSULATION 3/4" THK)							
	- Dia 3/8"	69	m.	68.00	4,692.00	15.00	1,035.00	5,727.00
	- Dia 1/2"	2	m.	74.00	148.00	15.00	30.00	178.00
	- Dia 5/8"	34	m.	80.00	2,720.00	16.00	544.00	3,264.00
	- Dia 3/4"	25	m.	85.00	2,125.00	18.00	450.00	2,575.00
	- Dia 7/8"	9	m.	90.00	810.00	20.00	180.00	990.00
	- Dia 1-1/8"	6	m.	106.00	636.00	25.00	150.00	786.00
	- Dia 1-3/8"	16	m.	123.00	1,968.00	25.00	400.00	2,368.00
	- Dia 1-5/8"	21	m.	156.00	3,276.00	35.00	735.00	4,011.00
	รวมค่าปรับเพิ่มรวม	1	LOT	2,456.25	2,456.25	908.81	908.81	3,365.06





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานระบบปรับอากาศและระบบยวดยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนจัดตั้งจังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

คำนวณราคาตกกลางโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน้า 4 จาก 21/22

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ ( บาท )		ราคาต่อหน่วย ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หน่วยทด
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาติดตั้ง		
	Closed Cell Aeroflex For Supply	2,101	SQ.FT.	35.00	73,535.00	15.00	31,515.00	105,050.00	
	-ค่าสำหรับหุ่นยนต์	1	LOT	11,030.25	11,030.25	4,081.19	4,081.19	15,111.44	
4.3	FLEXILE AIR DUCT								
	FLEXIBLE AIR DUCT W/BARE DIA 4"	38	m.	80.00	3,040.00	25.00	950.00	3,990.00	
	FLEXIBLE AIR DUCT W/BARE DIA 6"	10	m.	100.00	1,000.00	25.00	250.00	1,250.00	
4.4	SUPPLY AIR GRILLE W/VD								
	SIZE 18"x18"	12	SET	940.00	11,280.00	200.00	2,400.00	13,680.00	
	SIZE 20"x20"	3	SET	2,700.00	8,100.00	250.00	750.00	8,850.00	
4.5	RETURN AIR GRILLE								
	SIZE 54"x30"	4	SET	5,310.00	21,240.00	550.00	2,200.00	23,440.00	
	SIZE 48"x24"	3	SET	3,780.00	11,340.00	350.00	1,050.00	12,390.00	
4.6	EXHAUST AIR GRILLE								
	SIZE 6"x6"	12	SET	190.00	2,280.00	125.00	1,500.00	3,780.00	
	SIZE 8"x8"	5	SET	210.00	1,050.00	125.00	625.00	1,675.00	
4.7	FRESH AIR GRILLE W/INSECT SCREEN								
	SIZE 16"x10"	1	SET	600.00	600.00	150.00	150.00	750.00	
	SIZE 12"x6"	1	SET	450.00	450.00	125.00	125.00	575.00	
4.8	VOLUME DAMPER								
	SIZE 14"x8"	1	SET	540.00	540.00	100.00	100.00	640.00	
	SIZE 6"x6"	3	SET	450.00	1,350.00	100.00	300.00	1,650.00	
	<b>รวมข้อ 4</b>							<b>477,027.62</b>	
5	CONTROL TEST EQUIPMENT								
	CONTROL TEST EQUIPMENT	1	LOT	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	TEST PIPE	1	LOT	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	
	TRANSPORTATION	1	LOT			10,000.00	10,000.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 ตำแหน่งราคาตกลงโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
	<b>รวมข้อ 5</b>								70,000.00	
6	<b>ELECTRICAL &amp; CONTROL SYSTEM</b>									
6.1	REMOTE CONTROL	14	SET			BY PRODUCT	500.00	7,000.00	7,000.00	
6.2	FOR LINK REMOTE CONTROL WIRING	1	LOT			14,000.00	5,600.00	5,600.00	19,600.00	
	- CABLE									
	- CONDUIT									
	<b>รวมข้อ 6</b>								26,600.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานภูมิสถาปัตยกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำว่าจนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	พืชน้ำลอย	0	ต้น	40.00			10.00			
	คล้ายสาย	306	ต้น	50.00	15,300.00		10.00	3,060.00	18,360.00	
	ต้นปลูก/ขุยมะพร้าว	2	ลบ.ม.	500.00	1,000.00		150.00	300.00	1,300.00	
	<b>รวมข้อ 8.1</b>								<b>32,314.00</b>	
8.2	<b>งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 3</b>									
	ลิ้นจี่	613	ต้น	28.00	17,164.00		10.00	6,130.00	23,294.00	
	พืชน้ำลอย	151	ต้น	40.00	6,040.00		10.00	1,510.00	7,550.00	
	คล้ายสาย	262	ต้น	50.00	13,100.00		10.00	2,620.00	15,720.00	
	ต้นปลูก/ขุยมะพร้าว	4	ลบ.ม.	500.00	2,000.00		150.00	600.00	2,600.00	
	<b>รวมข้อ 8.2</b>								<b>49,164.00</b>	
8.3	<b>งานภูมิสถาปัตยกรรมชั้น 4</b>									
	ลิ้นจี่	2,506	ต้น	28.00	70,168.00		10.00	25,060.00	95,228.00	
	พืชน้ำลอย	1,057	ต้น	40.00	42,280.00		10.00	10,570.00	52,850.00	
	คล้ายสาย	666	ต้น	50.00	33,300.00		10.00	6,660.00	39,960.00	
	ต้นปลูก/ขุยมะพร้าว	19	ลบ.ม.	500.00	9,500.00		150.00	2,850.00	12,350.00	
	<b>รวมข้อ 8.3</b>								<b>200,388.00</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
F1	พื้นไม้สังเคราะห์ Code: Ock Stain Walnut	79	m <sup>2</sup>	1,350.00	106,650.00	70.00	5,530.00	112,180.00	
F7	ทรงปูน Code: Serenity SR02 Metal by Floorplan	82	m <sup>2</sup>	750.00	61,500.00	80.00	6,560.00	68,060.00	
S1	บัวพื้นขนาดสูง 10 ซม. Code: Sk 01A + A.14 สีดำ Black 519 INLAY S/S 6 mm.	39	m <sup>2</sup>	250.00	9,750.00	45.00	1,755.00	11,505.00	
9.1.2	WALL FINISH								
LM3	ลามิเนตลายไม้ Code: T 116 TN by Formica	120	m <sup>2</sup>	2,650.00	318,000.00	100.00	12,000.00	330,000.00	
LM10	ลามิเนตลายไม้ Code: 9578 A by Formica	25	m <sup>2</sup>	1,800.00	45,000.00	100.00	2,500.00	47,500.00	
PT3	สีทิว Code: 8260 by TOA	35	m <sup>2</sup>	140.00	4,900.00	30.00	1,050.00	5,950.00	
9.1.3	CEILING								
C01	ฝ้ายิปซัมเรียบทาสี	160	m <sup>2</sup>	304.00	48,640.00	75.00	12,000.00	60,640.00	
-	DROP CEILING	58	m.	304.00	17,632.00	75.00	4,350.00	21,982.00	
-	LIGHTING BOX	16	m <sup>2</sup>	450.00	7,200.00	100.00	1,600.00	8,800.00	
PT1	สีทาฝ้าตามขาว Code: 8292 by TOA	160	m <sup>2</sup>	30.00	4,800.00	30.00	4,800.00	9,600.00	
-	PROJECTOR SCREEN BOX	0	m <sup>2</sup>	1,200.00	-	150.00	-	-	
9.1.4	Joinery								
J03	ตู้เสื้อผ้า ขนาด 600x2000x3200 mm.	2	set	49,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
J04	ตู้ไซร์ ขนาด 450x400x3200 mm.	1	set	119,250.00	119,250.00	-	-	119,250.00	
J05	ตู้เตียงบานเปิดสีพื้น ขนาด 350x5800x500 mm	1	set	69,600.00	69,600.00	-	-	69,600.00	
9.1.5	Door								
D3		2	set	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
D4		1	set	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
D8		1	set	24,000.00	24,000.00	2,500.00	2,500.00	26,500.00	
	<b>รวมข้อ 9.1</b>							<b>1,012,567.00</b>	
9.2	ฝ้ารองนวมก								
2.2.1	FLOOR FINISH								
F1	พื้นไม้สังเคราะห์ Code: Ock Stain Walnut	95	m <sup>2</sup>	1,350.00	128,250.00	70.00	6,650.00	134,900.00	
S1	บัวพื้นขนาดสูง 10 ซม. Code: Sk 01A + A.14 สีดำ Black 519 INLAY S/S 6 mm.	48	m <sup>2</sup>	250.00	12,000.00	45.00	2,160.00	14,160.00	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนวณราคาจากล่างโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาวัสดุ (บาท)	ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
J08	ตู้เตี้ย ขนาด 400x390x600 mm.	1	set	39,000.00	39,000.00				39,000.00	
<b>รวมข้อ 9.3</b>										
9.4	<b>ห้องประชุมสภา</b>								<b>236,343.00</b>	
9.4.1	FLOOR FINISH									
F1	พื้นไม้สังเคราะห์ Code: Ock Stain Walnut	20	m <sup>2</sup>	1,350.00	27,000.00		70.00	1,400.00	28,400.00	
F5	พวงปูน Code: FLO1 by Floorplan	216	m <sup>2</sup>	750.00	162,000.00		80.00	17,280.00	179,280.00	
S1	บัวพื้นขนาดสูง 10 ซม. Code: Sk 01A + A.14 สีดำ Black 519 INLAY S/S 6 mm.	79	m <sup>2</sup>	250.00	19,750.00		45.00	3,555.00	23,305.00	
9.4.2	WALL FINISH									
LM5	ลามิเนตลายไม้ Code: 3737 UN by Formica	38	m <sup>2</sup>	2,350.00	89,300.00		100.00	3,800.00	93,100.00	
LM11	ลามิเนตลายเรียบ Code: 3200 CR by Formica	33	m <sup>2</sup>	1,800.00	59,400.00		100.00	3,300.00	62,700.00	
GL5	กระจกบานตันลายผ้า Code: Fabrik Luxe 801/02 ©	70	m <sup>2</sup>	4,500.00	315,000.00		500.00	35,000.00	350,000.00	
WD1	ไม้จริงทึบสีธรรมชาติ	17	m <sup>2</sup>	2,750.00	46,750.00		750.00	12,750.00	59,500.00	
FA2	ทึบทึบสีครีม Code: Main Hall / P1051 - 74 - BR	47	m <sup>2</sup>	2,800.00	131,600.00		1,250.00	58,750.00	190,350.00	
SP2	ไม้จริง	11	m <sup>2</sup>	2,750.00	30,250.00		750.00	8,250.00	38,500.00	
9.4.3	CEILING									
C01	ฝ้ายิปซัมเรียบทึบสี	236	m <sup>2</sup>	304.00	71,744.00		75.00	17,700.00	89,444.00	
-	DROP CEILING	166	m.	304.00	50,464.00		75.00	12,450.00	62,914.00	
-	LIGHTING BOX	32	m <sup>2</sup>	450.00	14,400.00		100.00	3,200.00	17,600.00	
PT1	ลิฟต์ฝ้าพ่นขาว Code: 8292 by TOA	236	m <sup>2</sup>	30.00	7,080.00		30.00	7,080.00	14,160.00	
9.4.5	Door									
D1		2	set	28,000.00	56,000.00		2,500.00	5,000.00	61,000.00	
D3		2	set	7,500.00	15,000.00		500.00	1,000.00	16,000.00	
<b>รวมข้อ 9.4</b>										
9.5	<b>ห้องประชุมย่อย</b>								<b>1,286,253.00</b>	
9.5.1	FLOOR FINISH									



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย		
F6	พรมปูพื้น Code: FL04 by Floorplan	108	ม <sup>2</sup>	750.00	81,000.00	80.00	8,640.00	89,640.00	
S1	บัวพื้นขนาดสูง 10 ซม. Code: Sk 01A + A.14 สีดำ Black 519 INLAY S/S 6 mm.	44	ม <sup>2</sup>	250.00	11,000.00	45.00	1,980.00	12,980.00	
9.5.2	WALL FINISH								
LM7	ลามิเนตลายหนัง Code: DOX 5319B by Lamitak	51	ม <sup>2</sup>	2,650.00	135,150.00	100.00	5,100.00	140,250.00	
LM8	ลามิเนตลายหินสีขาว Code: 0933 L by Formica	27	ม <sup>2</sup>	1,800.00	48,600.00	100.00	2,700.00	51,300.00	
LM9	ลามิเนตลายหนังสีครีม Code: 0958 L by Formica	16	ม <sup>2</sup>	1,800.00	28,800.00	100.00	1,600.00	30,400.00	
WD1	ไม้จริงทาสีธรรมชาติ	11	ม <sup>2</sup>	2,750.00	30,250.00	75.00	8,250.00	38,500.00	
FA2	ผนังทึบสีครีม Code: Main Hall / P1051 - 74 - BR	42	ม <sup>2</sup>	2,800.00	117,600.00	1,250.00	52,500.00	170,100.00	
9.5.3	CEILING								
C01	ฝ้ายิปซัมลายเรียบทาสี	108	ม <sup>2</sup>	304.00	32,832.00	75.00	8,100.00	40,932.00	
	DROP CEILING	35	ม.	304.00	10,640.00	75.00	2,625.00	13,265.00	
	LIGHTING BOX	14	ม <sup>2</sup>	450.00	6,300.00	100.00	1,400.00	7,700.00	
PT1	สีทาฝ้าเพดานขาว Code: 8292 by TOA	108	ม <sup>2</sup>	30.00	3,240.00	30.00	3,240.00	6,480.00	
9.5.5	Door								
D2		4	set	24,600.00	98,400.00	2,500.00	10,000.00	108,400.00	
								709,947.00	

รวมข้อ 9.5





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสร้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาต่อหน่วย			
	คอนกรีต กัลลิ่งอัดประสิทธิ์ทรงกระบอกไม่ย่นกว่า 320 กก./ตร.ม.	5	ลบ.ม.	2,159.81	391.00	10,799.05	12,754.05	
	เหล็กเสริม							
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR 24	70	กก.	21.09	4.10	1,476.30	1,763.30	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	398	กก.	20.95	3.30	8,338.10	9,651.50	
	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	59.11	-	827.54	827.54	
	ไม้แบบ (30%)	17	325.00	-	5,525.00	5,525.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	59	ตร.ม.	-	115.00	-	6,785.00	
	ตะปู	4	กก.	52.96	-	211.84	211.84	
	โครงสร้างเหล็ก							
	- เหล็กกล่อง - 2"x2" ทนฯ 2.3 มม.	3,634	กก.	32.00	12.00	116,288.00	43,608.00	159,896.00
	- เหล็กกล่อง - 1"x1" ทนฯ 1.6 มม.	247	กก.	32.00	12.00	7,904.00	2,964.00	10,868.00
	หลังคา Metal Sheet ทนฯ 0.3 มม.	574	ตร.ม.	265.00	70.00	152,110.00	40,180.00	192,290.00
	ฝ้า Metal Sheet ทนฯ 0.3 มม.	248	ตร.ม.	265.00	70.00	65,720.00	17,360.00	83,080.00
	ระบบไฟฟ้า							
	- NY Y CABLE 2.5 Sq.mm	890	เมตร	23.00	11.00	20,470.00	9,790.00	30,260.00
	- HDPE CONUIT Dia 32 mm	445	เมตร	22.00	18.00	9,790.00	8,010.00	17,800.00
	- LED T8 Fluorescent 2x16 W. Day White Water proof	19	ชุด	1,400.00	115.00	26,600.00	2,185.00	28,785.00
	- ACCESSORIES	1	เมตร	5,686.00	1,421.50	5,686.00	1,421.50	7,107.50
							570,497.06	
10.3	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ							
10.3.1	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)							
	NY Y CABLE							
	- 2.5 Sq.mm	950	เมตร	23.00	11.00	21,850.00	10,450.00	32,300.00
	HDPE CONUIT							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝังบิวโคมและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคาากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ ( บาท )		ราคาค่าแรง ( บาท )		รวมราคาทั้งหมด ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
-	Dia 32 mm.	420	เมตร	22.00	9,240.00	18.00	7,560.00	16,800.00	
10.3.2	ACCESSORIES	1	พม่า	645.00	645.00	161.25	161.25	806.25	
10.3.3	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฝังโคม								
-	STREET LIGHT GALVANIZED STEEL POLE 6M 100W LED WITH SOLAR CELL 180V	18	ชุด	15,500.00	279,000.00	1,000.00	18,000.00	297,000.00	
10.3.4	ACCESSORIES	1	พม่า	31,073.50	31,073.50	7,768.38	7,768.38	38,841.88	
	<b>รวมข้อ 10.3</b>							<b>385,748.13</b>	
10.4	<b>งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ</b>								
10.4.1	งานท่อและอุปกรณ์ประปา								
	ท่อ HDPE (ภายนอกอาคาร)								
-	Dia. 1/2" (ปริมาณ PN16)	10	เมตร	16.20	162.00	30.00	300.00	462.00	
-	Dia. 1" (ภายนอกอาคาร PN10)	110	เมตร	27.00	2,970.00	30.00	3,300.00	6,270.00	
-	อุปกรณ์ยึดท่อ/อุปกรณ์แขวนท่อ	1	พม่า	1,252.80	1,252.80	375.84	375.84	1,628.64	
-	แผ่นรองรับท่อ	1	พม่า	626.40	626.40	187.92	187.92	814.32	
-	ค่าทำความสะอาดท่อ / ทดสอบระบบ	1	พม่า	313.20	313.20	93.96	93.96	407.16	
	HoseBibb Dia. 1/2"	7	ชุด	149.00	1,043.00	100.00	700.00	1,743.00	
	Water Meter Dia.1/2"	1	เรือน	955.00	955.00	150.00	150.00	1,105.00	
	ประตูน้ำทองบรอนซ์								
-	Dia. 1/2"	2	เรือน	310.00	620.00	100.00	200.00	820.00	
10.4.2	งานท่อและอุปกรณ์ระบบประปา								
	ท่อ ก.ส.ล.								
-	600 mm	142	เมตร	550.00	78,100.00	150.00	21,300.00	99,400.00	
-	งานชุดชั้นและยกกลับ	1	งาน			22,500.00	22,500.00	22,500.00	
	บ่อพักสำเร็จรูป 1.00x1.00 ม.	23	ชุด	4,500.00	103,500.00	1,500.00	34,500.00	138,000.00	
	รางระบายน้ำสำเร็จรูป 0.40(ก)X0.40(ข) ม.	34	เมตร	816.75	27,769.50	200.00	6,800.00	34,569.50	
	ผ้ามัดเบรคแรงเสียดทาน 0.40(ก)X0.40(ข) ม.	34	เมตร	1,900.00	64,600.00	200.00	6,800.00	71,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานตึกการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วย : บาท

จำนวน 2565

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	รวมราคาจ้าง		
10.5	<b>งานภูมิทัศน์</b>								<b>379,119.62</b>	
	พลับพลึงสีแดง	666	ต้น	100.00	66,600.00	10.00	6,660.00	73,260.00		
	ไทรเกาหลี	750	ต้น	90.00	67,500.00	10.00	7,500.00	75,000.00		
	ไทรยอดทอง	1,666	ต้น	35.00	58,310.00	10.00	16,660.00	74,970.00		
	มอนสเตอร์ ไซส์ L	333	ต้น	250.00	83,250.00	10.00	3,330.00	86,580.00		
	เดหลี สีขาว	411	ต้น	40.00	16,440.00	10.00	4,110.00	20,550.00		
	ต้นพวงคนปลาหมึกและ	228	ต้น	30.00	6,840.00	10.00	2,280.00	9,120.00		
	หญ้าไก่เป	75	ตร.ม.	85.00	6,375.00	10.00	750.00	7,125.00		
	ต้นปลู๊ว/ขอมะพร้าว	105	ลบ.ม.	500.00	52,500.00	150.00	15,750.00	68,250.00		
									<b>414,855.00</b>	
10.6	<b>งานรั้วกำแพงกันดิน</b>									
10.6.1	กำแพงกันดิน									
	ทรายพวย	11	ลบ.ม.	536.45	5,900.95	99.00	1,089.00	6,989.95		
	คอนกรีตขยาย	9	ลบ.ม.	1,858.88	16,729.92	398.00	3,582.00	20,311.92		
	คอนกรีต กำลังอัดประตือตรงกระบอกไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ม.	85	ลบ.ม.	2,159.81	183,583.85	391.00	33,235.00	216,818.85		
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	2,703	กก.	20.95	56,627.85	3.30	8,919.90	65,547.75		
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	3,843	กก.	20.78	79,857.54	3.30	12,681.90	92,539.44		
	ลวดผูกเหล็ก	196	กก.	59.11	11,585.56	-	-	11,585.56		
	ไม้แบบ (30%)	100	ตร.ม.	325.00	32,500.00	-	-	32,500.00		
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	335	ตร.ม.	-	-	115.00	38,525.00	38,525.00		
	ตะปู	25	กก.	52.96	1,324.00	-	-	1,324.00		
10.6.2	รั้ว	66	ม.	2,000.00	132,000.00	600.00	39,600.00	171,600.00		
									<b>657,742.47</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานค้นคว้าวิจัยและสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น ๆ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จำนวนราคากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
10.7	ป้ายอาคาร								
	ทรายหยาบ	6	ลบ.ม.	536.45	3,218.70	99.00	594.00	3,812.70	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,858.88	1,858.88	398.00	398.00	2,256.88	
	คอนกรีต กึ่งลึบอัดประตึขงกระบอกไม้ไผ่ยาวกว่า 320 กก./ตร.ม.	5	ลบ.ม.	2,159.81	10,799.05	391.00	1,955.00	12,754.05	
	เหล็กเสริม								
	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR 24	360	กก.	21.20	7,632.00	4.10	1,476.00	9,108.00	
	ขวดผูกเหล็ก	10	กก.	59.11	591.10	-	-	591.10	
	ไม้แบบ (30%)	8	ตร.ม.	325.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	26	ตร.ม.	-	-	115.00	2,990.00	2,990.00	
	ตะปู	2	กก.	52.96	105.92	-	-	105.92	
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	45	ตร.ม.	280.00	12,600.00	167.00	7,515.00	20,115.00	
	ผนังก่อกระเบื้อง Porcelain Homogeneous ขนาด 0.90 x 1.20 ม.	37	ตร.ม.	450.00	16,650.00	189.00	6,993.00	23,643.00	
	โลโก้และตัวหนังสือบนแผ่นสแตนเลส	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	<b>รวมข้อ 10.7</b>							<b>110,976.65</b>	
10.8	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
	- ปรับปรุงทาสีหรือทาสีป้องกัน	1	พรม	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ปรับปรุงพรมพร้อมทาสีห้องสูง 1	1	พรม	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- ปรับปรุงพรมพร้อมทาสีห้องสูง 2	1	พรม	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	<b>รวมข้อ 10.8</b>							<b>91,500.00</b>	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานศูนย์ติดตั้ง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตำแหน่งราคาากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
T2	โต๊ะทำงานรองนายกองจ./ประธานสภา	3	ตัว	36,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	
T3	โต๊ะทำงานรองประธานสภา	2	ตัว	29,500.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
T4	โต๊ะทำงานสภา	8	ตัว	16,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00	
T5	โต๊ะประชุมกลม	7	ตัว	12,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
T6	โต๊ะทำงานส่วนเสนาฯที่งานหน้าห้องนายกองจ.	2	ตัว	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
T7	โต๊ะประชุม ในห้องทำงานนายกองจ.	1	ตัว	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
T8	โต๊ะทำงานเสนาฯที่งานหน้าห้องนายกองจ.	2	ตัว	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
T9	โต๊ะประชุมรับรองสมาชิกสภา	1	ตัว	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
T10	โต๊ะประชุม ข้างห้องนายกองจ.	1	ตัว	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
T11	โต๊ะประชุม	18	ตัว	8,500.00	153,000.00	-	-	153,000.00	
T12	โต๊ะประชุม	26	ตัว	8,000.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
T13	โต๊ะประชุม ข้างห้องนายกองจ.	1	ตัว	32,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
T13	โต๊ะห้องประชุมสภา	36	ตัว	4,500.00	162,000.00	-	-	162,000.00	
T14	โต๊ะประชุม ห้องสภา 100 ที่นั่ง	7	ตัว	6,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
CH1	เก้าอี้ทำงานที่งาน	14	ตัว	5,900.00	82,600.00	-	-	82,600.00	
CH2	เก้าอี้ทำงานนายกองจ.	1	ตัว	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
CH3	เก้าอี้รับแขกและประชุมในห้องนายกองจ.	14	ตัว	5,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
CH4	เก้าอี้รองนายกองจ.	2	ตัว	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
CH5	เก้าอี้รับแขกและประชุมในห้องรองนายกองจ.	54	ตัว	5,000.00	270,000.00	-	-	270,000.00	
CH6	เก้าอี้ประธานสภา/เลขาที่รักษานายก	3	ตัว	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
CH7	เก้าอี้รับแขกในห้องประธานสภา/เลขาที่รักษานายก	6	ตัว	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
CH8	เก้าอี้รองประธานสภา	2	ตัว	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
CH9	เก้าอี้รับแขกในห้องรองประธานสภา	4	ตัว	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
CH10	เก้าอี้ประชุมสภาและห้องรับรองสมาชิกสภา	16	ตัว	10,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
CH11	เก้าอี้ประชุมสภาและห้องรับรองสมาชิกสภา	125	ตัว	9,000.00	1,125,000.00	-	-	1,125,000.00	
CH12	เก้าอี้ประชุมข้างห้องนายกองจ.	10	ตัว	5,900.00	59,000.00	-	-	59,000.00	

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานศูนย์แม่ข่าย  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
 คำนำชมราคาากลางโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2565 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียดของงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาตัววัสดุ (บาท)		ราคาค่าแรง (บาท)		รวมราคาทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาค่าแรง		
	CH13 แท้อีปรีเซซันท์ยี่ห้อยอบจ.	16	ตัว	7,500.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	CH14 แท้อีปรีเซซันท์ยี่ห้อยอบจ./ที่ปรึกษาแยก	12	ตัว	5,900.00	70,800.00	-	-	70,800.00	
	CH14 แท้อีปรีเซซันท์ยี่ห้อยอบจ.	52	ตัว	2,500.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	SO-1 โฟลว์ ขนาด 6 ที่นั่ง	2	ตัว	46,500.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
	SO-2 แท้อีปรีเซซันท์ขนาด 1 ที่นั่ง	20	ตัว	6,900.00	138,000.00	-	-	138,000.00	
	SO-3 โฟลว์ ขนาด 1 ที่นั่ง	14	ตัว	8,800.00	123,200.00	-	-	123,200.00	
	SO-3 โฟลว์ ขนาด 3 ที่นั่ง	3	ตัว	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	SO-5 โต๊ะกลาง	10	ตัว	11,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	CB ตู้เอกสารตั้ง (บานปิด)	17	ตัว	4,500.00	76,500.00	-	-	76,500.00	
	<b>รวมข้อ 1</b>							<b>4,043,100.00</b>	
2	<b>อุปกรณ์ระบบห้องประชุม</b>								
	- SOUND RACK SOUND CONTROL PANEL	1	แผง	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- WIRELESS MIC.	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- 120" Motorized Screen, 16:10	2	ชุด	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	- 2-WAY CABINET SPEAKER EVID-S8.28"	12	ชุด	26,000.00	312,000.00	-	-	312,000.00	
	- WXGA Projector 5,000 ANSI	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	-	-	106,000.00	
	<b>รวมข้อ 2</b>							<b>562,000.00</b>	

