

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ

บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559

เป็นเงิน 480,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 6.1 นายสนั่น ไฉนจุ่น | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ |
| 6.2 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| 6.3 นายสินชัย แก่นสน | นายช่างโยธาชำนาญงาน |

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทงาน ชลประทาน
ราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
สภาพเดิม มีขนาดปากกว้าง 30.00 - 40.00 เมตร ลึก 2.00 - 4.00 เมตร
ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	362,531.50	1.3266	480,934.29	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			480,934.29 480,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง
หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสนั่น ไฉนจุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสินชัย แก่นสน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม มีขนาดปากกว้าง 30.00 - 40.00 เมตร ลึก 2.00 - 4.00 เมตร
 ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 60.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	5,700.00	ตร.ม.	2.36	13,452.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	11,800.00	ลบ.ม.	16.44	193,992.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	8,750.00	ลบ.ม.	13.61	119,087.50	
4	ทางรับน้ำ คสล.	1.00	แห่ง	36,000.00	36,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					362,531.50	
FACTOR F. =					1.3266	118,402.79
รวมทั้งสิ้น					480,934.29	
5	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
รวมทั้งโครงการเป็นเงิน					480,934.29	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน	480,000.00

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (นายสนั่น โฉนจั่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายสินชัย แก่นสน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน