



e - Auction
เลขที่ 10 /2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู) พร้อมประตูรั้วและป้ายชื่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 865.00 เมตร พร้อมประตูรั้วและป้ายชื่อศูนย์ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานในการประมูลจ้างฯ ในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000.- บาท
(สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผลงานก่อสร้างประเภทอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,775,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ **9 เม.ย. 2558** โดยพร้อมเพียงกัน ณ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมลงชื่อผู้ดูสถานที่ตั้งแต่เวลา **09.00** น. ถึงเวลา **09.30** น. และ
หากผู้เสนอการรายใดไม่ไปดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดจะถือว่าได้รับทราบ และยอมรับสภาพพื้นที่
เกี่ยวกับสถานที่ คำชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทุกประการ

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 24 เม.ย. 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ สถานที่กลางรับ-เปิดซองศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดเล่นอราคาระมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 14 พ.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ - 1 เม.ย. 2558 ถึงวันที่ 16 เม.ย. 2558
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5672-1849 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือทางเว็บไซต์ www.thaimallplaza.com ของสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ - 1 เม.ย. 2558



(นายอัครเดช ทองใจสด)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู) พร้อมประตูรั้วและป้ายชื่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป
งานก่อสร้างรั้วบริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๕.๐๐ เมตร
พร้อมประตูรั้วและป้ายชื่อศูนย์
- ๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2558
เป็นเงิน ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.๕)
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายสนั่น ไฉนจันท์ นักบริหารงานช่าง ๗
 - ๖.๒ นายศิริพงศ์ ศรีปี วิศวกรโยธา ๕
 - ๖.๓ นายสิริพัฒน์ จตุพจน์ นายช่างโยธา ๔

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู)
 พร้อมประตูรั้วและป้ายชื่อ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แบบเลขที่

กำหนดราคากลาง ตามแบบ จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------|----------|----------------|--|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 2,796,196.48 | 1.2698 | 3,550,610.29 | - FACTOR F |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 3,550,610.29 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | 3,550,000.00 | |

หมายเหตุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้น
 ก่อสร้างหรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมัน โฉนงัน)

นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ ศรีปี)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพงษ์)

นายช่างโยธา 4

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมพู) พร้อมประตูรั้วและป้ายชื่อ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | | | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | | |
| 1 | งานก่อสร้างรั้วศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ประตูเลื่อน) จำนวน 3 ชุด | | | | | | | | |
| 1.1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 1.1.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 12.54 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 23,199.00 | 391.00 | 4,903.14 | 28,102.14 | |
| 1.1.2 | ไม้แบบ | 30.00 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 13,500.00 | - | - | 13,500.00 | |
| 1.1.3 | ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ | 61.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 8,113.00 | 8,113.00 | |
| 1.1.4 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. SR.24 | 36.00 | กก. | 24.00 | 864.00 | 3.401 | 122.44 | 986.44 | |
| | - RB 9 มม. SR.24 | 279.00 | กก. | 23.00 | 6,417.00 | 3.401 | 948.88 | 7,365.88 | |
| | - DB 12 มม. SD.30 | 223.00 | กก. | 22.00 | 4,906.00 | 3.401 | 758.43 | 5,664.43 | |
| 1.1.5 | ตะปู | 15.00 | กก. | 31.00 | 465.00 | - | - | 465.00 | |
| 1.1.6 | ลวดผูกเหล็ก | 16.00 | กก. | 46.00 | 736.00 | - | - | 736.00 | |
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Rectangular Tube ขนาด 2" x 4" x 2 mm. | 768.00 | กก. | 27.00 | 20,736.00 | 8.50 | 6,528.00 | 27,264.00 | |
| 1.2.2 | Square tube ขนาด 1.5" x 1.5" x 2 mm. | 54.00 | กก. | 27.00 | 1,458.00 | 8.50 | 459.00 | 1,917.00 | |
| 1.2.3 | Square tube ขนาด 2" x 2" x 2 mm. | 204.00 | กก. | 27.00 | 5,508.00 | 8.50 | 1,734.00 | 7,242.00 | |
| 1.2.4 | Square tube ขนาด 0.5" x 0.5" x 1.2 mm. | 318.00 | กก. | 27.00 | 8,586.00 | 8.50 | 2,703.00 | 11,289.00 | |
| 1.2.5 | ลูกล่อสแตนเลส 3" | 18.00 | ชุด | 1,200.00 | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | |
| 1.2.6 | แผ่นเหล็ก ขนาด 100 x 50 x 3.2 mm. | 6.00 | ชุด | 50.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| 1.2.7 | Round Bar สแตนเลส 12 มม. | 108.00 | ม. | 100.00 | 10,800.00 | - | - | 10,800.00 | |
| 1.2.8 | บัวแต่งหัวเสา | 6.00 | ตัว | 300.00 | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | |
| 1.2.9 | งานทาสีกันสนิม | 53.00 | ตร.ม. | 40.00 | 2,120.00 | 35.00 | 1,855.00 | 3,975.00 | |
| 1.2.10 | งานทาสีน้ำมัน | 53.00 | ตร.ม. | 40.00 | 2,120.00 | 35.00 | 1,855.00 | 3,975.00 | 155,094.89 |
| 2 | งานก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลฯ (งานป้ายชื่อศูนย์) | | | | | | | | |
| 2.1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 2.1.1 | งานขุดดิน - ถมกลับ | 4.80 | ลบ.ม. | 0.00 | - | 125 | 600.00 | 600.00 | |
| 2.1.2 | ทรายหยาบรองพื้น | 0.16 | ลบ.ม. | 520.00 | 83.20 | 91 | 14.56 | 97.76 | |
| 2.1.3 | คอนกรีตหยาบ | 0.13 | ลบ.ม. | 1,750.00 | 227.50 | 398 | 51.74 | 279.24 | |
| 2.1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 3.20 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 5,920.00 | 391.00 | 1,251.20 | 7,171.20 | |
| 2.1.5 | ไม้แบบ | 14.00 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 6,300.00 | - | - | 6,300.00 | |
| 2.1.6 | ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ | 28.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 3,724.00 | 3,724.00 | |
| 2.1.7 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. SR.24 | 31.00 | กก. | 24.00 | 744.00 | 3.401 | 105.44 | 849.44 | |
| | - DB 12 มม. SD.30 | 202.00 | กก. | 22.00 | 4,444.00 | 3.401 | 687.01 | 5,131.01 | |
| 2.1.8 | ตะปู | 7.00 | กก. | 31.00 | 217.00 | - | - | 217.00 | |
| 2.1.9 | ลวดผูกเหล็ก | 7.00 | กก. | 46.00 | 322.00 | - | - | 322.00 | |
| 2.2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ผนังก่ออิฐฉาบปูนฉาบ | 24.00 | ตร.ม. | 324.00 | 7,776.00 | 144.00 | 3,456.00 | 11,232.00 | |
| 2.2.2 | กรุผิวทรายล้าง | 9.00 | ตร.ม. | 205.00 | 1,845.00 | 121.00 | 1,089.00 | 2,934.00 | |
| 2.2.3 | งานฉาบปูนผนัง + โครงสร้าง | 48.00 | ตร.ม. | 50.00 | 2,400.00 | 103.00 | 4,800.00 | 7,200.00 | |
| 2.2.4 | งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก | 48.00 | ตร.ม. | 35.00 | 1,680.00 | 20.00 | 960.00 | 2,640.00 | |

| รหัส | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | | |
| 2.2.5 | งานตัวอักษรโลหะสีดำ | 1.00 | ชุด | 22,680.00 | 22,680.00 | - | - | 22,680.00 | |
| 2.2.6 | งานปลุกต้นไม้ + ปรับปรุงภูมิทัศน์ | 1.00 | เหมา | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| 2.2.7 | คอมพิวเตอร์โลโก้ 150 วัตต์ หลอด LED สองข้าง | 3.00 | ชุด | 4,000.00 | 12,000.00 | 560.00 | 1,680.00 | 13,680.00 | |
| 2.2.8 | คอมพิวเตอร์เสาคู่ลูกบอล | 4 | ชุด | 300.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| 2.2.9 | ป้ายโลหะสัญลักษณ์ อบจ. φ 0.80 เมตร | 1 | ชุด | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | 110,257.65 |
| 3 | งานรั้วถ่ออิฐถือปูนความยาว 636 เมตร | | | | | | | | |
| 3.1 | งานฐานราก + เสา จำนวน 213 ต้น | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ขุดดิน - ถมกลับ | 255.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 31,875.00 | 31,875.00 | |
| 3.1.2 | ทรายหยาบรองพื้น | 17.00 | ลบ.ม. | 520.00 | 8,840.00 | 91.00 | 1,547.00 | 10,387.00 | |
| 3.1.3 | คอนกรีตหยาบ | 14.00 | ลบ.ม. | 1,750.00 | 24,500.00 | 398.00 | 5,572.00 | 30,072.00 | |
| 3.1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 53.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 98,050.00 | 391.00 | 20,723.00 | 118,773.00 | |
| 3.1.5 | ไม้แบบ | 300.00 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 | |
| 3.1.6 | ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ | 665.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 88,445.00 | 88,445.00 | |
| 3.1.7 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. SR.24 | 655.00 | กก. | 24.00 | 15,720.00 | 3.401 | 2,227.66 | 17,947.66 | |
| | - DB 12 มม. SD.30 | 4,618.00 | กก. | 22.00 | 101,596.00 | 3.401 | 15,705.82 | 117,301.82 | |
| 3.1.8 | ตะปู | 166.00 | กก. | 31.00 | 5,146.00 | - | - | 5,146.00 | |
| 3.1.9 | ลวดผูกเหล็ก | 158.00 | กก. | 46.00 | 7,268.00 | - | - | 7,268.00 | |
| 3.2 | งานคานคอดิน + คานทับหลัง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 57.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 105,450.00 | 391.00 | 22,287.00 | 127,737.00 | |
| 3.2.2 | ไม้แบบ | 350.00 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 157,500.00 | - | - | 157,500.00 | |
| 3.2.3 | ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ | 712.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 94,696.00 | 94,696.00 | |
| 3.2.4 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. SR.24 | 1,026.00 | กก. | 24.00 | 24,624.00 | 3.401 | 3,489.43 | 28,113.43 | |
| | - RB 9 มม. SR.24 | 1,268.00 | กก. | 23.00 | 29,164.00 | 3.401 | 4,312.47 | 33,476.47 | |
| | - DB 12 มม. SD.30 | 2,873.00 | กก. | 22.00 | 63,206.00 | 3.401 | 9,771.08 | 72,977.08 | |
| 3.2.5 | ตะปู | 178.00 | กก. | 31.00 | 5,518.00 | - | - | 5,518.00 | |
| 3.2.6 | ลวดผูกเหล็ก | 155.00 | กก. | 46.00 | 7,130.00 | - | - | 7,130.00 | |
| 3.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 3.3.1 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก | 749.00 | ตร.ม. | 175.00 | 131,075.00 | 60.00 | 44,940.00 | 176,015.00 | |
| 3.3.2 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องลม | 375.00 | ตร.ม. | 70.00 | 26,250.00 | 60.00 | 22,500.00 | 48,750.00 | |
| 3.3.3 | งานฉาบปูนผนัง + โครงสร้าง | 2,926.00 | ตร.ม. | 50.00 | 146,300.00 | 82.00 | 239,932.00 | 386,232.00 | |
| 3.3.4 | งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก | 2,670.00 | ตร.ม. | 35.00 | 93,450.00 | 20.00 | 53,400.00 | 146,850.00 | 1,847,210.46 |
| 4 | งานรั้วเหล็กโปร่ง (ความยาว 224 เมตร) | | | | | | | | |
| 4.1 | งานฐานราก + เสา จำนวน 76 ต้น | | | | | | | | |
| 4.1.1 | ขุดดิน - ถมกลับ | 100.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 4.1.2 | ทรายหยาบรองพื้น | 3.00 | ลบ.ม. | 520.00 | 1,560.00 | 91.00 | 273.00 | 1,833.00 | |
| 4.1.3 | คอนกรีตหยาบ | 2.40 | ลบ.ม. | 1,750.00 | 4,200.00 | 398.00 | 955.20 | 5,155.20 | |
| 4.1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง | 32.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 59,200.00 | 391.00 | 12,512.00 | 71,712.00 | |
| 4.1.5 | ไม้แบบ | 100.00 | ลบ.ฟ. | 450.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | |
| 4.1.6 | ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ | 204.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 27,132.00 | 27,132.00 | |
| 4.1.7 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. SR.24 | 156.00 | กก. | 24.00 | 3,744.00 | 3.401 | 530.56 | 4,274.56 | |
| | - DB 12 มม. SD.30 | 1,957.00 | กก. | 22.00 | 43,054.00 | 3.401 | 6,655.76 | 49,709.76 | |
| 4.1.8 | ตะปู | 51.00 | กก. | 31.00 | 1,581.00 | - | - | 1,581.00 | |
| 4.1.9 | ลวดผูกเหล็ก | 63.00 | กก. | 46.00 | 2,898.00 | - | - | 2,898.00 | |

| ข้อที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|--------|---------------------------------------|-----------|-------|----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------|
| | | | | หน่วยละ | เป็นเงิน | หน่วยละ | เป็นเงิน | | |
| 4.2 | งานคานคอดิน + คานทับหลัง ยาว 224 เมตร | | | | | | | | |
| 4.2.1 | คอนกรีตโครงสร้าง | 16.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 29,600.00 | 485.00 | 7,760.00 | 37,360.00 | |
| 4.2.2 | ไม้แบบ | 100.00 | ลบ.พ. | 450.00 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | |
| 4.2.3 | คานระตังไม้แบบ | 214.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 28,462.00 | 28,462.00 | |
| 4.2.4 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - RB 6 มม. SR.24 | 299.00 | กก. | 24.00 | 7,176.00 | 3.401 | 1,016.90 | 8,192.90 | |
| | - RB 9 มม. SR.24 | 228.00 | กก. | 23.00 | 5,244.00 | 3.401 | 775.43 | 6,019.43 | |
| | - DB 12 มม. SD.30 | 827.00 | กก. | 22.00 | 18,194.00 | 3.401 | 2,812.63 | 21,006.63 | |
| 4.2.5 | ตะปู | 53.00 | กก. | 31.00 | 1,643.00 | - | - | 1,643.00 | |
| 4.2.6 | ลวดผูกเหล็ก | 41.00 | กก. | 46.00 | 1,886.00 | - | - | 1,886.00 | |
| 4.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 4.3.1 | ผนังก่อคอนกรีตบล็อก | 90.00 | ตร.ม. | 175.00 | 15,750.00 | 60.00 | 5,400.00 | 21,150.00 | |
| 4.3.2 | ลูกทรงเหล็กโปรง | 210.00 | เมตร | 660.00 | 138,600.00 | - | - | 138,600.00 | |
| 4.3.3 | งานฉาบปูนผนัง + โครงสร้าง | 513.00 | ตร.ม. | 50.00 | 25,650.00 | 82.00 | 42,066.00 | 67,716.00 | |
| 4.3.4 | งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก | 538.00 | ตร.ม. | 35.00 | 18,830.00 | 20.00 | 10,760.00 | 29,590.00 | |
| 4.3.5 | บัวหัวเสาสำเร็จรูป | 76.00 | ตัว | 200.00 | 15,200.00 | 100.00 | 7,600.00 | 22,800.00 | |
| 5 | งานเตรียมสถานที่ตากวาง ล้มต้นไม้ | 14,600.00 | ตร.ม. | - | - | 2.22 | 32,412.00 | 32,412.00 | 683,633.48 |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | 2,796,196.48 | |
| * | FACTOR F | 1.2698 | | | | | | 754,413.81 | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 3,550,610.29 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | 1 | ป้าย | | | | | | |
| | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | | | | | 3,550,000.00 | |
| | | | | | | | | | (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |

หมายเหตุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดทำพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้างหรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสนัน โฉนจัน)

นักบริหารงานช่าง 7

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ ศรีปี)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธา 4