

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ  
บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 44.00 - 55.00 เมตร ลึก 5.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ

- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559  
เป็นเงิน 482,000 บาท

- 5 บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง  
(แบบ ปร.5)

- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสนั่น ไฉนงุ่น	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
6.2 นายสิริพัฒน์ จตุพจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
6.3 นายสินชัย แก่นสน	นายช่างโยธาชำนาญงาน

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประเภทงาน ชลประทาน  
ราคาร้าน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
รายละเอียดโครงการ  
ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
สภาพเดิม มีขนาดปากกว้าง 30.00 - 34.00 เมตร ลึก 1.50 - 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร  
ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 44.00 - 55.00 เมตร ลึก 5.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	363,977.00	1.3266	482,851.89	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		482,851.89 482,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสนั่น ไฉนจุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสินชัย แก่นสน)


นายช่างโยธาชำนาญงาน


## รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะบรเพ็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
 สภาพเดิม มีขนาดปากกว้าง 30.00 - 34.00 เมตร ลึก 1.50 - 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร  
 ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดปากกว้าง 44.00 - 55.00 เมตร ลึก 5.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร  
ลาดเอียง 1 : 2 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ  
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	4,675.00	ตร.ม.	2.36	11,033.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	10,500.00	ลบ.ม.	16.44	172,620.00	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	8,400.00	ลบ.ม.	13.61	114,324.00	
4	ทางรับน้ำ คสล.	1.00	แห่ง	42,000.00	42,000.00	
5	ทางระบายน้ำ คสล.	1.00	แห่ง	24,000.00	24,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				363,977.00	
	FACTOR F. =	1.3266			118,874.89	
	รวมทั้งสิ้น				482,851.89	
6	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
	รวมทั้งโครงการเป็นเงิน				482,851.89	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน		482,000.00	

หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
  
 (นายสนั่น ไฉนจุ่น)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสิริพัฒน์ จตุพจน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายสินชัย แก่นสน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน