

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ

บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

3 ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดพื้นที่ 3,250 ตารางเมตร ลึก 5.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559

เป็นเงิน 483,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง
(แบบ ปร.5)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 6.1 นายสุรพล จำปาวงษ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ |
| 6.2 นายวิโรจน์ วิชิตนาค | นายช่างสำรวจชำนาญงาน |
| 6.3 นายสถิต ขวัญแก้ว | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประเภทงาน ชลประทาน
 ราคาน้ำมันดีเซลในเขตอำเภอเมือง (เฉลี่ย) 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียดโครงการ
 ชื่อโครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม สระน้ำมีขนาดพื้นที่ประมาณ 780 ตารางเมตร ลึก 2.50 เมตร
 ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดพื้นที่ 3,250 ตารางเมตร ลึก 5.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานขุดลอก	364,544.00	1.3266	483,604.07	- FACTOR F
2	ป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			483,604.07	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		483,000.00	


หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางค่าก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุรพล จำปาวงศ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิโรจน์ วิชิตนาค)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน




ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสถิต ขวัญแก้ว)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 11 ตำบลลี้หลวง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 สภาพเดิม สระน้ำมีขนาดพื้นที่ประมาณ 780 ตารางเมตร ลึก 2.50 เมตร
 ขุดลอกและขยายใหม่ ให้มีขนาดพื้นที่ 3,250 ตารางเมตร ลึก 5.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 2
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
 แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	3,250.00	ตร.ม.	2.36	7,670.00	
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	9,480.00	ลบ.ม.	16.44	155,851.20	
3	งานขนย้ายดินขุด (แน่น) ระยะ 1 กม.	9,480.00	ลบ.ม.	13.61	129,022.80	
4	ทางรับน้ำ คสล.	2.00	แห่ง	36,000.00	72,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					364,544.00	
FACTOR F. =					1.3266	
รวมทั้งสิ้น					483,604.07	
5	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย			
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย			
รวมทั้งโครงการเป็นเงิน					483,604.07	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน	483,000.00


หมายเหตุ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเริ่มต้นก่อสร้าง หรือจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุรพล จำปาวงษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวิโรจน์ วิชิตนาค)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน



ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสฤติ ขวัญแก้ว)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน